

荔浦市农村污水处理专项规划 (2020-2035)

(说明书)

业主单位：荔浦市人民政府

编制单位：贵州省建筑设计研究院有限责任公司

2020 年 06 月

目录

第一章 总则.....	1
第二章 污染源分析.....	2
第三章 污水处理设施建设规划.....	3
第四章 设施运行管理.....	4
第五章 投资估算.....	4
第六章 效益分析.....	5
第七章 保障措施.....	5
第八章 近期规划.....	5
附表 1: 行政村屯一览表.....	7
附表 2: 村屯污水处理设施运营基本情况一览表.....	28
附表 3: 村屯污水建设一览表.....	33
附表 4: 近期建设村寨一览表.....	80
附表五 相关意见修改表.....	89

第一章 总则

第一条 规划目的

为落实荔浦市农村污水治理，统筹农村污水的规划建设，解决污水规划建设各部门相互冲突和干扰，有效节约资源，提高城市基础设施建设的整体性和系统性，保障城市安全运行。

第二条 规划范围

本次规划范围为下辖 13 个乡镇下辖的村寨 1060 个自然村屯，规划范围仅考虑村屯污水处理，镇区取水处理不考虑在本次规划范围。考虑各自然村屯之间协调性，各自然村屯污水单独收集处理。行政村屯详见附表 1（行政村屯一览表）。

第三条 规划期限

近期：2020 年—2025 年

远期：2025 年—2035 年

第四条 规划目标

贯彻落实科学发展观，稳步推进新农村建设，提高农村生活污水的收集处理率，实现荔浦农村地区水环境的基本改善，全面解决农村生活污水治理问题，改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。根据村屯所处水环境功能区划位置及规模，根据广西《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿），科学选择处理工艺，使得对应污水处理站达到标准要求。至 2035 年，全面完成农村污水处理建设任务，农村生活污水治理达到下列目标：

- （1）排水体制：雨污分流制：适用于镇区周边较集中村庄；
- （2）排水体制：截留式合流制：适用于除（1）项以外村庄；
- （3）区域内污水收集率不低于 70%；
- （4）污泥处置减量化、稳定化、无害化、资源化的原则；

（5）规划区内水环境污染现状得到根本改善。

近期（2020 年—2025 年）目标：完成荔浦市 178 个自然村庄污水治理任务及对现有 48 个已建污水处理系统提升改造；

远期（2025 年—2035 年）目标：完成荔浦市 834 个自然村庄污水治理任务。

第五条 编制原则

充分考虑当地可持续发展的要求，对该区域污水收集治理项目建设项目系统进行完善，改变污水无组织排放的现状，有效控制对河流水域的污染。在技术上本着先进可靠、经济合理、高效节能、操作方便、美化景观的原则进行总体设计和单元设计，力求获得最大的社会、环境、经济效益。

（1）生态保护原则。整体保护自然生态系统，提供不同类型村居的美丽乡村建设引导，延续“山、水、村、田”有机分散、适度集聚的布局，建设“天蓝、地绿、水净”的美丽乡村，推动生态文明建设。

（2）以人为本原则。结合乡村振兴战略，加快补齐人居环境突出短板，改善农村人居环境，提高生活水平。同时，充分尊重和考虑当地居民的治理意愿，结合各镇街的反馈意见，积极稳妥地进行治理。

（3）因村制宜原则。结合实施乡村振兴战略、田园综合体等重大工程，在认真分析各村人口数量、居民状况、居民生活规律等基础上，结合不同村庄的地形地貌、排水方式及去向等特点，因村制宜选择适宜的治理模式和处理技术，明确治理目标、序时、措施等。

（4）示范带动原则。以饮用水水源和水生态环境保护为重点，注重近期和远期相结合，按照“典型示范、以点带面，先易后难、全面覆盖”的原则，扎实推进农村生活污水处理设施建设。坚持建设与管理并重，加强日常维护运营，确保治污设施发挥效用。

（5）统筹规划原则。在对全区各村调查摸底的基础上，根据农村人口分布密度、自然环境和经济条件，坚持近期和远期结合，将农村污水治理专项规划编制工作纳入村镇规划中，通盘谋划，因地制宜制定年度实施计划，落实“一镇一策、一村一策”，统筹全市农村地区污水治理工作。

(6) 分期实施原则。农村地区污水治理不可能一蹴而就，基于对农村建设复杂性和系统性的认识，从全局把握，系统规划，再结合具体情况及现有基础设施，有步骤有重点地安排治理时序。

第二章 污染源分析

第六条 用水情况分析

农村用水结构分为生活用水和农业用水，其中生活用水主要用于日常洗漱、喝水、做饭、洗碗等，农业用水主要用于家畜养殖。根据有关统计数据，荔浦市已完成农村饮用水工程 272 处，解决 21.08 万人饮用水安全问题，全市农村自来水普及率达 83.09%

第七条 排水情况分析

(1) 排水基本情况

目前，荔浦市共有 42 个村屯配套建设有污水处理站与管网，6 个村建建设有污水管网接入镇区污水处理厂，已敷设的管网总长为 85.5km。除了建设有污水处理设施的 42 个村屯外，其余村屯现状排水体制均为雨污合流制，村民日常生活产生的污水会同雨水由村内的排水沟渠排至下游水体。农村生活污水一般呈粗放型排放。很多农村尚无完善的污水排放系统，污水沿道路边沟或路面排放至就近的水体。农村生活污水中有机物含量高，氮磷含量增多。人们无意识的排放和雨水的冲刷，使大量的有机质和氮磷等物质流入湖泊等水体，如果不加以处理利用，常常会引起富营养化，给人们的身体健康带来不利影响。农村地区内现状排水系统大部分为雨、污合流制，少量新建成区内部虽然采用了分流制系统，但因外部污水排水系统还未形成，致使污水直接或间接（经化粪池处理）。

(2) 农村生活污水处理设施建设和运行现状

已建的 42 个污水处理设施，现全年委托第三方运营机构运营；进水水量负荷达设计负荷 80% 以上的村屯仅有 2 个；设计规模小于服务人口数产生的污水量的村屯数为 16 个；出水合格偏低，不合格率达 17%。

第八条 进出水水质

(1) 进水水质

依据《广西农村生活污水处理技术指南》（试行），本项目污水主要来自农村居民的生活污水，主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总磷等。设计进水水质参考类似农村生活污水水质特性、浓度，结合荔浦市居民生活污水水质参数。

主要污染物进水浓度表 单位：mg/L

序号	项目	浓度
1	COD _{Cr}	150~250 mg/L
2	BOD ₅	120~150 mg/L
4	氨氮 (NH ₃ -N)	20~30 mg/L
5	总磷 (TP)	1~3 mg/L

(2) 出水水质

根据广西《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿），各村屯污水处理系统的排放标准结合村屯所处具体位置及规模来确定。

农村生活污水处理设施水污染排放限值 单位（mg/L）

序号	污染物或项目名称	一级标准	二级标准	三级标准
1	pH 值（无量纲）	6-9		
2	COD _{Cr}	60	100	120
3	SS	20	30	50
4	氨氮	8（15）	25（30）	-
5	总氮（以 N 计）	20	-	
6	总磷（以 P 计）	1.5	3	5
7	动植物油	3	5	20

注：（1）括号外的数值为水温 >12℃ 的控制指标，括号内的数值为水温 ≤12℃ 的控制指标；（2）排入封闭水体或氮磷不达标的水体的处理设施执行；（3）仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。

第三章 污水处理设施建设规划

第九条 排水体制

区域远期有条件区域将实现分流制排水体制，新建区域以及原无排水管网的地段，有条件处规划一次建成分流制排水管网；已有合流制排水管网的老区，有条件建设时配合城乡建设步伐逐步将原有合流制排水管网按规划改造为分流制排水管网。

目前，对应村镇现在仍为雨污混流的直泄式合流制排水系统，片区基本没有完善的污水系统管道。近期若要将所有的排水系统全部改造成分流制，条件尚不成熟。本次设计考虑新建村屯有条件区域一律分流制排水体制；有条件建设区域沿现有排水干渠敷设截污管道，将直泄式合流制排水体制改造成截污式合流制，同时逐步在区域内新建污水管道，并将原有排水系统改造为雨水系统，从而逐步实现雨污分流。

第十条 管材选择

根据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中有关管材选用的规定，本着经济、实用的原则，结合荔浦市各乡镇的经济发展水平及省内其他县市污水管道的设计、施工经验，本工程污水管道管材：主管选用双壁波纹管（管道覆土深度 $\leq 3\text{m}$ 时环刚度 $S_p=4$ ，管道覆土深度 $> 3\text{m}$ 时环刚度 $S_p=8$ ），入户管选用UPVC管。

第十一条 管网建设规模

根据实际情况，各村（寨）地形、面积不同，但相同的是各村（寨）排水系统都较为落后，为提高排水系统的收集率，同时节省工程投资造价，排水系统完善过程中应尽量利用原有沟渠及排水管道，改造完善收集系统还需收集管连接到污水处理设施。各村按照人口数量和实际地形设置接户管（DN150），主干管（DN250），建成后将形成整体排水管网。此外，巷管每隔30米设置一个沉沙检查井，巷管连接主干管处设置一个沉沙检查井，另外相应配套沙井盖、三通、弯头和直通等配件。管网根据从高至低及现有村民排水沟设置分布到各污水处理设施。在巷管、主干管及弯头等处设置若干检查口，便于日后的管道检查，防止管道堵塞。

第十二条 推荐处理工艺

综合农村污水水量少、水质波动大的特点，生活污水的处理工艺选择可选取生物厌氧、人工湿地、接触氧化法、生物膜法等技术，并尽可能的采用地埋式一体化设备。结合保护环境与农村经济条件，选择一些实用、合理、低能耗和低运行费用的技术来处理污水。传统的污水处理很难达到排放标准要求，且难于管理，为了保护环境，便于乡镇运行管理，推荐采用一体化污水处理设备。目前，在国内实践运用于农村的处理工艺主要有A2/O工艺、A/O工艺、三格化粪池、人工湿地等。

（1）一级标准处理工艺

水质排放标准执行一级标准的村屯，采用投资省，操作简便的AAO工艺+人工湿地技术进行处理，保证水质的达标。

（2）二级标准处理工艺

水质排放标准执行二级标准的村屯，采用投资省，操作简便的A/O工艺+人工湿地技术进行处理，保证水质的达标。

（3）三级标准处理工艺

水质排放标准执行三级标准的村屯，采用更符合实际情况的三格化粪池+人工湿地技术进行处理，保证水质的达标。

第十三条 选址原则

农村污水处理设施选址应根据建设现状、地形特点、接纳水体条件及环境要求等确定。选址应遵循的主要原则如下：

- 1、符合所在乡镇、村总体规划布局；
- 2、位于当地村民聚居区的夏季主导风向的下风向或侧风向处；
- 3、节约用地，充分利用村内的荒地、坡地及鱼塘等；
- 4、尽量利用地形、地势，一般选择地形有适当坡度的地区或地势相对较低处，以满足污水收集管道重力自流要求，避免污水提升；
- 5、有利于尾水排放，能够适应扩建的用地需求。

第十四条 选址确定

近期项目污水处理站选址详见附图，远期污水处理站选址遵循选址原则进行选址。

第十五条 项目建设规划

规划建设 13 个乡镇共计 1012 个自然村屯，对现状 48 个已建自然村屯污水进行提升，合计 1060 个自然村屯。污水规模共计 24757.9 m³/d，主管共计建设 1731.5km，支管建设共计 1260.2km。村屯污水处理建设情况详见附表 3（村屯污水建设一览表）

第十六条 污泥处理处置

针对荔浦市农村的特点，建议“因地制宜，变废为宝”，将污泥土地利用，变废为宝。同时按以下两点执行：

(1) 统筹荔浦市农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置。参考《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/I 51347)，对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式进行综合利用。

(2) 鼓励对固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284)、《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》(GB/T 23486) 等相关要求，对满足标准的固体废物，就近利用。

第四章 设施运行管理**第十七条 建立健全管理组织架构**

建立以荔浦市政府为责任主体、乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系。

第十八条 合理确定设施运维模式

(1) 城乡一体化运维模式

(2) 第三方运维

(3) 自行运维

第十九条 完善建设和运维机制

与城市相比，农村生活污水处理设施小而散、多而杂，其工艺在实际运作中存在技术维持上的脆弱性，如果不注重加强后期运维管理，污水治理设施持续发挥效用可能难以保障。因此，必须加快健全农村生活污水处理设施运维长效机制，真正让治理成果持续惠及农村居民。

(1) 切实摸清底数

(2) 明晰各方责任

(3) 精选运维单位

(4) 搞好经费保障

(5) 加强监督考核

第五章 投资估算**第二十条 投资估算**

规划投资共计 72093.3 万元，厂区投资 10629.2 万元，管网投资 62190.7 万元。近期投资 11843.62 万元。各乡镇投资及近期投资见下表，各村寨投资详见文本。

各乡镇总投资一览表

序号	乡镇	厂区投资（万元）	管网投资（万元）	总投资（万元）	近期投资（万元）
1	大塘镇	799.62	4928.36	5727.98	404.28
2	东昌镇	772.32	4271.44	5043.76	1033.19
3	荔城镇	974.33	5795.29	6769.61	452.25
4	茶城乡	371.30	2093.85	2465.15	195.78
5	青山镇	1226.31	6652.65	7321.84	2285.56

6	杜莫镇	750.24	4693.24	5443.47	231.65
7	花簏镇	660.79	4419.38	5013.83	1987.27
8	龙怀乡	382.70	1945.13	2327.82	300.68
9	马岭镇	1542.57	8017.73	9515.58	1284.56
10	双江镇	922.60	5085.83	5949.99	629.36
11	新坪镇	961.37	5313.86	6275.23	566.25
12	修仁镇	901.37	7105.43	8006.79	2163.26
13	蒲芦乡	363.73	1868.51	2232.25	309.53
合计		10629.2	62190.7	72093.3	11843.62

第六章 效益分析

第二十一条 环境效益

本项目涉及荔浦市 13 个乡镇下属 1060 个村屯，项目的实施，对于改善荔浦市环境质量，实现水环境质量全面稳定达标，促进地区经济持续发展具有重要意义。环境效益具体如下：

(1) 本项目生活污水处理总规模为 24757.9 m³/d，主要污染负荷削减总量为：1132530.83t/a，氨氮（NH₃-N）：161230.72t/a，能有效改善荔浦河流域的生态环境，保障居民饮用水水质安全，提高居民的生活质量水平。

(2) 项目的建设有助于提高当地居民的环境保护意识，对防范饮用水污染事件的发生，改善荔浦市农村综合环境质量有积极的作用。

第二十二条 经济效益

本项目是乡村基础设施项目，项目投产后，将使荔浦市农村基础设施得到加强，可在很大程度上解决目前域内村庄的污水污染问题，改善人民的生活环境，控制和预防各种传

染病、公害病，提高人民健康水平，并从根本上改善荔浦市的投资和旅游环境，促进经济的发展。随着生态环境的改善，投资和旅游环境将得到极大改善，因而可以加大荔浦市的经济项目和其它相关项目的建设，进而带动相关产业的发展，增加居民经济收入，具有良好的社会效益。

第七章 保障措施

第二十三条 保障措施

农村污水设施建设规划实施具有重大意义，切实加强对规划实施的组织领导，完善规划实施机制，保障规划顺利实施。

- (1) 加强组织领导
- (2) 明确责任分工
- (3) 多方统筹整合资金
- (4) 落实项目建设用地
- (5) 完善基础设施建设
- (6) 细致开展项目建设工作
- (7) 加强设施运行管理
- (8) 加大宣传教育，提高环保意识

第八章 近期规划

第二十四条 近远期实施原则

- 1、优先解决饮用水源地保护区范围内的农村污水排放问题。
- 2、优先解决人口聚集区范围内的农村污水排放问题。
- 3、根据村镇的自然区位，可组团式收集、处理、排放。

- 4、结合乡村振兴，田园综合体同步配套污水管网及污水处理设施。
- 5、接近远期结合的方案灵活实施。

第二十五条 近期行动计划

近期建设共涉及 178 村寨，详见附表 4（近期建设村寨一览表）。

附表 1：行政村屯一览表

乡镇名称	行政村名称	自然村屯名称	户数	总人口数（人）	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂
东昌镇	龙田村	长院坪屯	67	282	否	否		否
		龙田屯	71	297	否	否		否
		苏家屯	32	133	否	否		否
		王家厂屯	8	38	否	否		否
		金石坪屯	24	99	否	否		否
	安静村	大德	141	603	否	否		否
		龙颈	73	301	否	否		否
		下板弄	26	114	否	否		否
		上板弄	63	275	否	否		否
		山南	75	314	否	否		否
		六朝	38	152	否	否		否
		架枳	21	114	否	否		否
		丹竹	42	292	否	否		否
		三角冲	23	104	否	否		否
		油麻坪	16	68	否	否		否
		黄竹窝	19	91	否	否		否
	思贡村	谢家	31	135	否	否		否
		毛厂	92	371	否	否		否
		小村	89	356	否	否		否
		杨家	78	313	否	否		否
		梅子州	60	245	否	否		否
		白竹背	34	130	否	否		否

		将军	63	258	否	否		否	
		军营	81	325	否	否		否	
		石碧	68	282	否	否		否	
		盘瑶村	龙盘	78	307	否	否		否
			东瓦坪	68	282	否	否		否
			铜境	82	331	否	否		否
东瓦	53		210	否	否		否		
上东瓦	19		79	否	否		否		
麻地坪	21		95	否	否		否		
滩头村	八珠	201	859	否	否		否		
	滩头	220	889	否	否		否		
	岭面	114	557	否	否		否		
河北村	河北	42	173	否	否		否		
	公赖	109	445	否	否		否		
	铁炉	80	321	否	否		否		
	黄郎	112	451	否	否		否		
栗木社区	落印	90	366	否	否		否		
	栗木屯	421	496	否	否		能		
	栗木街	318	1260	否	否		能		
	兰界	40	165	否	否		否		
	延宾	91	371	否	否		否		
	叶家	45	179	否	否		否		
	庆盘	98	383	否	否		否		
	新村	110	446	否	否		否		
	伍家山	31	122	否	否		否		
	老寨	30	125	否	否		否		

		龙合	52	230	否	否		否
		小马蹄	49	202	否	否		否
		古调	37	153	否	否		否
		过水塘	27	124	否	否		否
		吃水井	10	54	否	否		否
		大马蹄	29	111	否	否		否
	东阳村	荷苞洲	27	106	否	否		否
		扒齿	82	331	否	否		否
		鸡冠良	13	59	否	否		否
		糯米冲	38	143	否	否		否
		毛山背	10	34	否	否		否
		周家厂	21	84	否	否		否
		岭坪	103	427	否	否		否
		东袍	69	277	否	否		否
		水库	38	174	否	否		否
		刘家	24	117	否	否		否
		林家	21	109	否	否		否
		寺村胆	32	132	否	否		否
		同古山	107	449	否	否		否
	民强村	甲村	86	348	否	否		否
		盘龙	77	315	否	否		否
		大路	26	126	否	否		否
		樟木	31	137	否	否		否
		东善	98	412	否	否		否
		棚厂	35	165	否	否		否
		马田	34	151	否	否		否

	义敏村	东门	64	260	否	否		否
		龙盘厂	49	206	否	否		否
		义敏	91	371	否	否		否
		义敏厂	70	289	否	否		否
		大岭	73	319	否	否		否
		小河口	26	112	否	否		否
		山口	173	675	否	否		否
	环河村	上车	48	201	否	否		否
		下车	36	140	否	否		否
		大钵头	97	526	否	否		否
		丘家厂	284	1134	否	否		否
	社区	小勃村	101	438	否	否		能
		新队	45	188	否	否		能
		大塘街	497	878	否	否		能
		义敢	186	781	否	否		能
		大见	81	338	否	否		能
	大塘镇	牛岗	52	171	否	否		否
		曹家	16	54	否	否		否
		莲花	38	127	否	否		否
	花岗	大架马	34	123	否	否		否
		龙家	8	29	否	否		否
		古路	18	63	否	否		否
		黄华冲	32	115	否	否		否
		同古	33	128	否	否		否
		双喜	12	42	否	否		否
		门楼	16	55	否	否		否

		小架马	13	47	否	否		否
		那洞	13	45	否	否		否
		架马口	13	44	否	否		否
	苏结	六位	42	153	否	否		否
		六秀	24	88	否	否		否
		观音山	12	46	否	否		否
		老里冲	107	356	否	否		否
		苏结	280	931	否	否		否
		吉利	25	92	否	否		否
	绥福	徐洞	122	413	否	否		否
		豆腐屯	182	599	否	否		否
		罗衣	228	801	否	否		否
		云村坝	121	416	否	否		否
		大勃村	235	831	否	否		否
	大莫	板岸	79	261	否	否		否
		底下村	39	130	否	否		否
		大莫	162	541	否	否		否
		奇岭	98	310	否	否		否
		黑云	88	271	否	否		否
	盘村	张家	44	150	否	否		否
		古家	63	228	否	否		否
富村		133	458	否	否		否	
牛福		106	374	否	否		否	
盘村		105	389	否	否		否	
水闷		65	221	否	否		否	
徐排		97	318	否	否		否	

	古屯	岸村	63	215	否	否		否
		小莫	102	346	否	否		否
		屯村	119	411	否	否		否
		古家	148	501	否	否		否
	庆华	龙塘	121	441	否	否		否
		雷家	44	176	否	否		否
		刘家	38	143	否	否		否
		古家	65	248	否	否		否
		古引	109	396	否	否		否
		欧家	110	403	否	否		否
	西隆	六工面	38	143	否	否		否
		安寨	77	261	否	否		否
		纳谷厂	56	199	否	否		否
		西牛大村	142	519	否	否		否
		西年小村	76	258	否	否		否
		山脚	12	44	否	否		否
	兰洞	纳碟	19	71	否	否		否
		白见	28	98	否	否		否
		板寨	42	158	否	否		否
		小兰洞	109	367	否	否		否
		大兰洞	161	559	否	否		否
梁山		42	152	否	否		否	
庙瓦		78	265	否	否		否	
赖家		92	312	否	否		否	
田家	91	315	否	否		否		
富德	闫房	123	463	否	否		否	

荔城 镇		六妙	26	95	否	否		否
		瓦厂	42	88	否	否		否
		高怀	166	598	否	否		否
		中洞	34	143	否	否		否
		屯村	221	808	否	否		否
		龙角	64	234	否	否		否
		富伦	109	379	否	否		否
		五登	158	579	否	否		否
		老往	29	104	否	否		否
		那谋	88	305	否	否		否
	荣塘	32	116	否	否		否	
	高岸	鸟犁坳	31	115	否	否		否
	刘家	16	61	否	否		否	
	六怀	13	45	否	否		否	
	高岸	高岸	25	86	否	否		否
	曹家	24	83	否	否		否	
	狮子岭	19	67	否	否		否	
	钟家	18	63	否	否		否	
	肖家	10	41	否	否		否	
	架桥山	22	78	否	否		否	
安疆村	石门坎	59	226	否	否		否	
大旺屯	47	141	否	否		否		
高洞屯	109	373	否	否		否		
红岩屯	40	163	否	否		否		
竹水角屯	56	197	是, 40 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否		

		中塘屯	42	137	否	否		否
		沙岭屯	56	197	否	否		否
		东河屯	19	54	否	否		否
		山背屯	13	48	否	否		否
		回水屯	21	40	否	否		否
	黄寨村	飘村屯	289	1200	否	否		否
	龙口屯	240	995	否	否		否	
	黄寨屯	230	980	否	否		否	
	力居屯	325	1320	否	否		否	
	莲塘屯	165	670	否	否		否	
	古城村	大古屯	46	168	否	否		否
	小古屯	134	498	否	否		否	
	老范塘屯	88	420	否	否		否	
	南雄村	朱家厂屯	71	335	40	是	A/A/0+紫外线消毒	否
	玉雷屯	115	435	否	否		否	
	高头村	97	370	否	否		否	
	沙地厂屯	175	706	否	否		否	
	料村屯	96	386	否	否		否	
	葛麻岭屯	9	36	否	否		否	
	竹高埠屯	73	299	否	否		否	
岭松村	丘家屯	74	289	是, 50 吨/天	是	A/A/0	否	
黄家屯	30	114	否	否		否		
岭松屯	124	444	否	否		否		
新寨屯	68	272	否	否		否		
桥鲁屯	51	155	否	否		否		

		孙家屯	51	197	否	否		否
		上大岭屯	67	240	否	否		否
		下大岭屯	30	99	否	否		否
	沙洞	下沙洞屯	39	158	否	否		能
		岔路口屯	104	331	否	否		能
		上沙洞屯	75	243	否	否		能
		尖咀岭屯	160	524	否	否		能
		大岭口屯	40	176	否	否		能
		陈家厂屯	43	167	否	否		能
		黎家厂屯	42	178	否	否		否
		张家湾屯	98	32	否	否		能
		岭脚屯	84	295	否	否		能
		沙街	鸳鸯屯	99	370	否	否	
	沙街屯		104	355	否	否		能
	樟村屯		46	175	否	否		否
	马蹄塘屯		106	508	否	否		否
	唐家厂屯		105	406	否	否		否
	古架屯		24	95	否	否		否
	下洋洞屯		84	280	否	否		否
	老屋厂屯		70	270	否	否		否
	上洋洞屯		95	300	否	否		否
	鹅坝屯		98	403	否	否		能
	大树脚屯		47	146	否	否		能
	吴家厂屯		73	310	否	否		能
	赖家队屯		44	160	否	否		能
桥富村	大塘屯	191	785	是, 30 吨/天	是	A/A/O	否	

		坡良屯	143	514	否	否		否	
		桥富屯	205	852	否	否		否	
		大梧屯	69	249	否	否		否	
		小梧屯	37	161	否	否		否	
	寨脚村	上骆屯	108	410	否	否		否	
		中骆屯	44	159	否	否		否	
		下骆屯	66	220	否	否		否	
		上寨屯	78	300	否	否		否	
		中寨屯	49	230	否	否		否	
		陆家屯	63	240	否	否		否	
		钟家屯	64	260	是, 30 吨/天	是	A/A/O	否	
		陆社屯	43	160	否	否		否	
		张家屯	53	198	否	否		否	
		周家屯	58	205	否	否		否	
		下寨屯	76	320	否	否		否	
		五里村	五里排屯	90	350	否	否		否
			谢家厂屯	56	218	否	否		否
	堡脚屯		52	202	否	否		否	
	土围屯		46	180	否	否		否	
	矮山屯		32	133	是, 40 吨/天	是	A/A/O	否	
	龙渡屯		72	280	否	否		否	
	马头山屯		59	233	否	否		否	
	木鱼屯		101	396	否	否		否	
	朝对屯		64	249	否	否		否	
	果长屯		56	219	否	否		否	
田岭村	田岭屯	115	235	否	否		否		

茶城乡		流沙屯	92	280	否	否	否
		卓家屯	48	223	否	否	否
		大龙岸屯	116	386	否	否	否
		老马岭屯	21	104	否	否	否
		黄家屯	46	210	否	否	否
		小龙岸屯	108	360	否	否	否
		六腊屯	56	243	否	否	否
		蒋家屯	105	346	否	否	否
	金雷村	上金雷屯	165	650	否	否	否
		下金雷屯	113	450	否	否	否
		上渡尾屯	43	175	否	否	否
		下渡尾屯	45	170	否	否	否
		新厂屯	140	580	否	否	能
		沙帽山屯	98	395	否	否	否
		社边屯	75	276	否	否	能
		坝头屯	85	380	否	否	否
	莫背岭	78	280	否	否	否	
	茶香社区	茶香屯	146	515	否	否	能
		西任屯	112	402	否	否	能
古関屯		98	348	否	否	能	
寨関屯		72	275	否	否	能	
三六屯		94	327	否	否	能	
金洞屯		31	103	否	否	否	
五一屯		51	223	否	否	否	
吴家厂屯		91	329	否	否	否	
东田屯		74	303	否	否	否	

	坪社村	三多	33	120	否	否	否
		汤家	9	22	否	否	否
		老鸦	58	233	否	否	否
		金田	28	130	否	否	否
		廖家	33	130	否	否	否
		坪社	91	352	否	否	否
		落洞	90	293	否	否	否
		鸭旦	38	157	否	否	否
	屯留村	屯留	135	553	否	否	否
		承村	90	282	否	否	否
		云汉	53	786	否	否	否
		料洞	115	406	否	否	否
		八见	43	128	否	否	否
		盘龙	50	201	否	否	否
		六洞	45	178	否	否	否
		新村	23	85	否	否	否
	龙庆	45	163	否	否	否	
	文德村	刘家	9	37	否	否	否
		石村	23	107	否	否	否
龙窝		11	43	否	否	否	
石磑		21	71	否	否	否	
六桥		29	90	否	否	否	
金贵		35	141	否	否	否	
石羊		62	237	否	否	否	
周家		12	43	否	否	否	
板坡		23	81	否	否	否	

青山镇	清良村	六槐	85	351	否	否	否
		八旦屯	19	79	否	否	否
		大伦屯	29	106	否	否	否
		冲口屯	17	76	否	否	否
		六养屯	14	53	否	否	否
		江东屯	11	52	否	否	否
		分水屯	16	59	否	否	否
		黄泥坝屯	95	394	否	否	否
		大良屯	19	78	否	否	否
		竹高屯	28	112	否	否	否
	过村	过村屯	178	782	否	否	否
		古燕屯	75	350	否	否	否
		坪岭屯	78	243	否	否	否
		仙人屯	78	258	否	否	否
		古卜屯	181	735	否	否	否
	永镇村	双排塘	120	482	否	否	否
		螃蟹井	45	145	否	否	否
		岭排	28	150	否	否	否
		古牛塘屯	50	280	否	否	否
		松树排	60	300	否	否	否
罗家屯		40	170	否	否	否	
所底屯		214	856	否	否	否	
郭家屯		73	292	否	否	否	
莲花屯		128	612	否	否	否	
石家厂屯		57	189	否	否	否	
丘家屯		135	550	否	否	否	

		歧路屯	12	43	否	否	否
		钟家厂	82	333	否	否	否
	永华村	三茅厂	248	968	否	否	否
		牛头屯	48	170	否	否	否
		潭头屯	90	388	否	否	否
		料潭屯	195	860	否	否	否
		庆明屯	138	570	否	否	否
		钟家屯	62	210	否	否	否
		龙斗桥	210	980	否	是	能
	青云村	龙头山屯	158	618	否	否	否
		石膏屯	158	640	否	否	否
		水瓜洲	152	585	否	否	否
		大树脚	117	513	否	否	否
		黄家厂	280	1075	否	否	否
		龙江屯	186	668	否	否	否
	松林村	龙庆屯	183	623	否	否	否
		万兴屯	265	876	否	否	否
		刘家厂	143	660	否	否	否
		搬迁户	32	118	否	否	否
		长安屯	140	612	否	否	否
		廖家社	103	682	否	否	否
		小林屯	98	397	否	否	否
		东古楼	95	396	否	否	否
		桥管	60	185	否	否	否
		小山屯	35	153	否	否	否
		大明村	黄泥屯	256	868	否	否

		石山屯	80	262	否	否		否
		老坝口	40	146	否	否		否
		余家厂	33	108	否	否		否
		全家屯	49	156	否	否		否
		南满屯	21	65	否	否		否
	满洞村	崩山屯	141	608	否	否		否
		王腰屯	68	324	否	否		否
		满洞屯	102	452	否	否		否
		上下古办	53	208	否	否		否
		堆村屯	57	278	否	否		否
		漕家	206	831	是, 60 吨/天	是		否
		叶家	45	131	否	否		否
		新河口	48	184	否	否		否
		荔江村	和平屯	216	645	否	否	
	立岸厂		113	389	否	否		否
	凉亭屯		219	692	否	否		否
	荔江坪		172	693	否	否		否
	蜈蚣甲		98	382	否	否		否
	大营盘		128	554	否	否		否
	社坪屯		173	670	否	否		否
	荔江河		166	573	否	否		否
	拱秀村	长塘屯	114	489	否	否		否
		郎洞屯	266	1154	否	否		否
		莫家屯	48	192	否	否		否
		赖家屯	38	143	否	否		否
		田心厂	80	304	否	否		否

		大树厂	89	614	否	否		否
	三联村	大腊屯	153	590	否	否		否
		大岩屯	100	384	是, 60 吨/天	是		否
		白虎头	38	200	否	否		否
		杨家屯	80	350	否	否		否
		矮山屯	42	187	否	否		否
		小村	42	210	否	否		否
		青山社 区	古楼屯	115	650	否	否	
	罗家厂		271	867	否	否		否
	大石古		210	900	否	否		否
	荒唐屯		250	1000	否	否		能
	社区居民组		156	405	否	否		能
	十字街		234	870	否	否		能
	永兴村	选对屯	165	580	否	否		否
		凤山屯	150	435	否	否		能
		小山屯	135	502	否	否		否
杜莫 镇	杜莫社 区	东角塘	35	103				否
		长圳	15	41				否
		水圳	30	99				否
		上金鸡	12	38				否
		下金鸡	16	59				否
		祠堂	45	128				否
		老寨	11	39				否
		葛村	104	332				否
		平塘	151	491				否
		杜莫街	604	2017				能

	城镇居	216	1105				能
金鸡村	马江屯	104	353				否
	屯必屯	28	115				否
	金鸡屯	19	118				否
	屯边屯	44	169				否
	东瓜顿屯	8	26				否
	古要屯	118	342				否
	东寨屯	96	280				否
	羊额屯	79	284				否
	邓村屯	69	240				否
	六连屯	90	314				否
六部村	龙岭屯	104	408				否
	公孟屯	64	247				否
	六部屯	69	263				否
	杨家屯	42	151				否
	邹家屯	43	162				否
	王家屯	60	201				否
	三支冲屯	62	222				否
龙珠村	吴村屯	38	165				否
	仙台坪屯	83	345				否
	旱塘屯	29	115				否
	外屯厦	76	306				否
	内屯厦	43	150				否
	拱桥屯	18	85				否
	公乐坪屯	28	120				否
	小山湾屯	16	85				否

	大山湾屯	43	162				否
	凉亭屯	44	166				否
	屯旺屯	102	441				否
	谢家厂屯	41	181				否
榕洞村	古远屯	36	155				否
	田尾屯	62	265				否
	新安屯	62	270				否
	榕洞屯	99	452				否
	新建屯	16	75				否
	三六枫屯	51	227				否
三保村	盘龙屯	137	468				否
	列口屯	65	227				否
	马六屯	51	248				否
	老钟厂屯	43	249				否
	步王屯	76	358				否
	福应屯	25	99				否
	隔界屯	75	256				否
	桥头屯	109	358				否
上龙村	上龙屯	89	342				否
	板发屯	87	345				否
	下龙屯	95	364				否
	金妈屯	92	409				否
屯顿村	枫木林屯	132	450				否
	旧寨屯	47	167				否
	古东屯	56	260				否
	大眷屯	57	212				否

		大古赏屯	63	210				否
		小古赏屯	76	266				否
		屯顿屯	69	335				否
		七星山屯	34	135				否
	下樟村	三山屯	75	265				否
		下樟屯	80	279				否
		下乐邦屯	32	102				否
		上乐邦屯	22	80				否
		坳背屯	48	171				否
		六定屯	17	47				否
		上樟屯	89	310				否
		寨村	太行山屯	43	176			
	水葫芦屯		68	233				否
	枇杷坪屯		24	116				否
	枇杷屯		71	267				否
	仙女岩屯		76	293				否
	大岭屯		28	151				否
	敢应屯		34	201				否
		寨村屯	371	1796				能
	张村	东边桥屯	34	125				否
		大张村屯	110	449				否
		小张村屯	45	186				否
		鳌鱼头屯	67	256				否
		古洞屯	57	191				否
		庙楼屯	57	188				否
		落山头屯	48	181				否

		长社屯	121	432				否	
		三里屯	197	662				否	
		棚村屯	70	247				否	
	福灵村	舒家屯	20	78	否	否		否	
		邓家屯	35	125	否	否		否	
		魏家屯	56	200	否	否		否	
		新高洞	75	30	否	否		否	
		老高洞	122	426	否	否		否	
		古福屯	125	440	否	否		否	
		白滩屯	137	437	否	否		否	
		油榨屯	70	302	否	否		否	
		以登屯	56	297	否	否		否	
		红沙岭	80	243	否	否		否	
花簏镇	花簏社区	花村	180	810	否	否		能	
		花簏街	250	1150	否	否		能	
		马头	305	1122	是, 30 吨/天	3 千米		否	
		上岭脚	163	675	否	否		能	
		下岭脚	273	1200	否	否		能	
		巫家	45	225	否	否		能	
		赤岭	123	580	否	否		否	
		土围	37	145	否	否		否	
		大同村	龙吊	140	430	否	否		否
			高龙	54	210	是, 30 吨/天	0.2km	A/A/0+人工湿地	否
	宋家		58	220	否	否		否	
		老甘塘	70	360	是, 30 吨/天	是			

		新甘棠	37	260	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		龙虎	148	595	否	否		否
		罗家厂	52	200	否	否		否
		张家厂	39	157	是, 30 吨/天	3km	A/A/0+人工湿地	否
		林家厂	44	157	否	否		否
		同乐屯	73	306	否	否		否
		更古屯	51	190	否	否		否
		唐家屯	14	72	否	否		否
江华村		岔江	276	926	否	否		否
		龙度	285	1120	是, 80 吨/天	是	A/0+人工湿地	否
		下潘	230	865	否	否		否
		甘笋	225	855	否	否		否
南源村		坳背	42	176	否	否		否
		杨家冲	26	94	否	否		否
		应用冲	30	150	否	否		否
		莫一庙	64	235	否	否		否
		东应	20	190	否	否		否
		南花山	53	207	否	否		否
		大定山	21	102	否	否		否
		上南源	71	356	否	否		否
		烂草冲	17	85	否	否		否
		下南源	82	360	否	否		否
	高宅	32	121	否	否		否	
凤联村		牛角	196	848	是, 40 吨/天	5km	A/A/0+人工湿地	否

								地	
		新屋	25	105	否	否			否
		土凤	125	468	否	否			否
		凤凰坪	110	440	否	否			否
		乌石	85	380	否	否			否
		头坝	60	205	否	否			否
		陈家	40	131	否	否			否
大江村		洪头	56	113	否	否			否
		烂泥冲	33	125	否	否			否
		卜洞屯	32	114	否	否			否
		大碑屯	45	164	否	否			否
		高车屯	65	217	否	否			否
		建筑屯	49	180	否	否			否
		岭背屯	109	452	否	否			否
		蚂蝗山塘贡屯	35	94	否	否			否
		大江	117	453	否	否			否
		笔架山	20	73	否	否			否
相仕村		相仕屯	251	946	否	否			否
		侯家屯	102	396	否	2.0 千米			否
		塘连屯	87	346	否	否			否
大安村		谢家	32	131	否	否			否
		月洞	37	129	否	否			否
		盐田	19	47	否	否			否
		长冲	21	72	否	否			否
		古墩坪	26	80	否	否			否

龙怀乡	三河村	力木山	71	252	否	否	否
		铁厂	19	65	否	否	否
		上普陀	51	165	否	否	否
		下普陀	51	165	否	否	否
		观音山	55	197	否	否	否
		六桥岭	84	308	否	否	否
	德庆村	水葫芦	13	51	否	否	否
		三宝坪	49	172	否	否	否
		东里大村	96	366	否	否	否
		顾李家	105	407	否	否	否
		覃黄家	48	191	否	否	否
		白山脚	29	107	否	否	否
		龙爪	26	93	否	否	否
	新安社区	白卓	43	177	否	否	否
		上双	76	283	否	否	否
		中双	116	481	否	否	否
		下双	34	120	否	否	否
		石门	180	707	否	否	否
		石门厂	31	117	否	否	否
	新安社区	莲塘	146	515	否	否	否
		三河街	93	356	否	否	否
落满		93	356	否	否	否	
交椅		47	173	否	否	否	
冲口		100	390	否	否	否	
田厂		70	245	否	否	否	
		川岩	26	84	否	否	否

马岭镇	东坪村	锅厂	28	132	否	否	否
		姚家	50	171	否	否	否
		周家	45	151	否	否	否
		大塘角	38	159	否	否	否
	庆云村	东岸屯	224	797	否	否	否
		敢八屯	36	126	否	否	否
		大号屯	41	146	否	否	否
		龙冲屯	52	202	否	否	否
		油榨屯	32	132	否	否	否
		姚家屯	44	151	否	否	否
		马中屯	28	114	否	否	否
		黄家屯	68	244	否	否	否
	德安	五桂屯	62	240	否	否	否
		月塘	65	215	否	否	否
		马六朝	48	162	否	否	否
		旧村	19	57	否	否	否
		孟家	33	102	否	否	否
		三界	89	306	否	否	否
		板管	71	260	否	否	否
		油榨	31	93	否	否	否
		盘龙	22	70	否	否	否
大岭		95	357	否	否	否	
德安	五赖	88	288	否	否	否	
	新洞	243	970	是, 40吨/天	是, 2.2km	A20	否
	山面	76	380	否	否		否
		新毛洞	127	487	否	否	否

		老毛洞	51	218	否	否		否
		佛子	158	700	否	否		否
		沙子岭	62	243	否	否		否
		棉花	54	197	否	否		否
地狮村		小长洞	46	185	否	否		否
		大长洞	105	520	否	否		否
		小塘岭	150	598	否	否		否
		地狮屯	86	420	否	否		否
		大塘岭	90	403	否	否		否
洞田村		洞田屯	364	1331	否	否		否
		糖榨厂	90	420	否	否		能
		富利寨	90	420	否	否		能
凤凰		凤凰坪	207	858	否	否		否
		石村	192	715	否	否		否
		凤凰寨	72	283	否	否		否
		朝桂	61	208	否	否		否
		三箕	141	598	否	否		否
		马安坪	29	134	否	否		否
		龙回	133	522	否	否		否
福德		麻介厂	160	585	是, 40 吨/天	是, 2.0km	A20	否
		五更地	270	1100	否	否		否
		余家岭	50	205	否	否		否
		坝头 五福	80	308	否	否		否
广安		以甲	234	961	否	否		否
		大马坪	227	923	否	否		否
		大绿水	230	930	否	否		否

		新黎村	101	392	否	否		否
		老黎村	54	264	是, 30 吨/天	1.8km	A0+人工湿地	否
		龙牙	251	1005	否	否		否
		张家	39	151	否	否		否
		中绿水	95	388	否	否		否
		桥头	100	345	否	否		否
		克新		大冲口	639	2491	否	否
庙门洲	221			850	否	否		否
上大地	140			515	否	否		否
马岭社 区		鱼汕	145	487	否	否		否
		大堆脚坪	65	287	否	否		能
		新厂	196	772	否	否		否
		马岭街道	764	2792	否	1300 米		否
同善村		大围	105	365	否	否		否
		木岩	135	475	否	否		否
		敢笔	65	265	否	否		否
		人民洞	65	225	否	否		否
		潘厂	111	429	是, 30 吨/天	1.8km	SBBR	否
		横木	202	771	否	否		否
		文华		葛洞	97	345	否	否
新冲	70			266	否	否		否
油麻	98			392	否	否		否
西力	269			1016	否	否		否
弯道	43			175	否	否		否
新寨村		新村	40	160	否	否		否
		龙头山屯	46	190	否	否		否

双江镇	永明	不优寨	564	2011	否	否		能
		南村	560	2430	否	否		否
		小青山	236	1060	否	否		否
		下宅	110	832	否	否		否
	长安	交椅	118	510	否	否		否
		三月	80	310	否	否		否
		新华	203	754	否	否		否
		岭头山	48	168	否	否		否
	合安村	大牛眠屯	132	483	是, 40 吨/天	2.2km	A20+人工湿地	否
		小牛眠屯	144	508	否	否		否
		背塘屯	70	305	否	否		否
		上粟屯	128	531	否	否		否
		太平屯	55	215	否	否		否
		克村屯	234	950	否	否		否
	大地	下大地	234	983	否	否		否
		钱袋厂	125	585	否	否		否
		八架车	110	550	否	否		否
		赖家厂	100	400	否	否		否
		龙村	100	440	否	否		否
		蚂蟥洲	89	380	否	否		否
	保安	妙花	210	850	否	否		否
娄山		82	420	否	否		否	
龙塘		57	256	否	否		否	
龙头寨		40	190	否	否		否	
户斗		40	170	否	否		否	
笔村		120	400	否	否		否	

双江镇	官相	白花	50	200	否	否		否
		大厄厂	40	160	否	否		否
		流渡	16	65	否	否		否
		寺门岭	56	300	否	否		能
	官相	古西	207	692	否	否		否
		官相	59	236	否	否		否
		横岭	113	411	否	否		否
		老鸦厂	69	303	否	否		否
		坡崇	110	427	否	否		否
		秦家峡	193	793	否	否		否
	江埠	天井	224	850	否	否		否
		江埠屯	220	878	否	否		否
		广福	145	585	否	否		否
	两江社区	坝头厂	23	130	否	否		能
		詹家厂	68	260	否	否		否
		两江街	102	1402	否	否		能
		榕树	170	710	否	否		能
		下龙岭	52	250	否	否		否
		上胜厄	130	560	否	否		否
		水莲冲	18	120	否	否		否
		上龙岭	82	335	否	否		否
		下胜厄	67	220	否	否		否
		秧家洞	82	302	否	否		能
	龙坪	苏村	178	636	否	否		能
		朝阳	80	320	否	否		否
		老街	109	439	否	否		否

		妙光	57	283	否	否		否
		鱼塘	100	430	否	否		否
		木城	67	286	否	否		否
		马岗	47	217	否	否		否
		龙坪	30	190	否	否		否
	双安	下北口	52	200	否	否		否
		上北口	100	400	否	否		否
		高段	200	760	否	否		能
		黄腊厂	60	250	否	否		否
		高槐	440	1600	否	否		能
	太和	大六相	260	1100	否	否		否
		六令	78	300	否	否		否
		小六相	130	550	否	否		否
		清水塘	190	790	否	否		否
	同福	广渡	110	500	否	否		否
		五龙岭	45	200	否	否		否
		鱼塘	32	160	否	否		否
		上古门	85	380	否	否		否
		下古门	55	260	否	否		否
		箭猪岩	97	330	否	否		否
胜德隘		58	270	否	否		否	
山岔		130	386	否	否		否	
石灰窑	19	85	否	否		否		
永福	上州	64	322	否	否		否	
	庙背	28	105	否	否		否	
	白燕山	29	123	否	否		否	

		菜厂	30	120	否	否		否
		东寨	63	285	否	否		否
		古隘	29	118	否	否		否
		龙窝冲	27	110	否	否		否
		大妙	73	306	否	否		否
		大坝	28	130	否	否		否
		勤勤	30	132	否	否		否
		六宅	58	262	否	否		否
		平冲	30	132	否	否		否
		东寨	63	285	否	否		否
	永吉	蔡家	42	160	否	否		否
		大塘	57	210	否	否		否
		龙罩	46	160	否	否		否
		马留岩	72	280	否	否		否
		横岗	26	80	否	否		否
	永坪	小成村	159	608	否	否		否
		大成村	380	1505	否	否		否
		大水寨	70	288	否	否		否
		小水寨	80	348	否	否		否
	新坪镇	黄竹村	龙冲屯	16	68	否	否	
水井屯			17	63	否	否		否
大兴屯			26	98	否	否		否
大朝屯			11	38	否	否		否
黄竹屯			21	87	否	否		否
深泥田屯			46	178	否	否		否
兴义村		岩口屯	89	360	否	否		否

双和村	兴义江口	7	39	否	否	否
	新村屯	40	128	否	否	否
	屯眷屯	40	147	否	否	否
	新高岭屯	14	65	否	否	否
	老高岭屯	22	122	否	否	否
	成德屯	27	120	否	否	否
	茶改山	27	103	否	否	否
	大石凳	102	406	否	否	否
	天鹅塘	6	28	否	否	否
	牛练屯	80	308	否	否	否
	李家厂	28	102	否	否	否
	东修屯	30	196	否	否	否
	塘富屯	86	330	否	否	否
	鲁坳屯	114	425	否	否	否
	坝头屯	44	146	否	否	否
	大旺屯	120	442	否	否	否
	小石磴屯	45	165	否	否	否
	岭界屯	15	80	否	否	否
	大坪屯	12	46	否	否	否
	余家屯	19	80	否	否	否
	汉田村	大古西屯	119	470	否	否
青龙屯		115	492	否	否	否
龙岩屯		37	131	否	否	否
塘头屯		33	125	否	否	否
假洋屯		26	105	否	否	否
汉田屯		75	348	否	否	否

高寨村	黄村屯	115	472	否	否	否	
	小古西屯	71	345	否	否	否	
	车田屯	30	125	否	否	否	
	车田辅屯	30	116	否	否	否	
	兰墩屯	74	368	否	否	否	
	古结屯	73	295	否	否	否	
高寨村	高寨屯	97	310	否	否	否	
	枫木冲屯	84	265	否	否	否	
	茨菇冲屯	24	75	否	否	否	
	寨背屯	118	420	是, 30吨/天	1.6km	A/O+生态沟	否
广福村	三界	49	200	否	否	否	
	土角屯	97	381	否	否	否	
	城里、坡上屯	73	335	否	否	否	
	东村屯	69	310	否	否	否	
	大矮山	36	142	否	否	否	
	小矮山	48	182	否	否	否	
	屯等屯	148	676	否	否	否	
	官田屯	131	546	否	否	否	
	大古告屯	62	267	否	否	否	
	安民村	官岩屯	125	545	否	否	否
岩门屯		76	358	否	否	否	
岩脚屯		44	228	否	否	否	
上苏屯		271	912	否	否	否	
莲塘屯		151	687	是, 40吨/天	2.0km	A/O+生态沟	否
龙邓屯		13	56	否	否	否	

		炭山屯	13	42	否	否		否
		叶家厂屯	48	186	否	否		否
		长垌屯	75	251	否	否		否
		大冲屯	24	93	否	否		否
		青甸屯	133	565	否	否		否
	长滩村	杨梅屯	22	84	否	否		否
		六腊屯	7	28	否	否		否
		长滩屯	36	14	否	否		否
		禾包冲屯	8	28	否	否		否
		横冲屯	11	69	否	否		否
	清江村	白腊屯	21	82	否	否		否
		柑子屯	25	122	否	否		否
		金竹屯	17	68	否	否		否
		万家屯	15	55	否	否		否
		清江屯	149	149	否	否		否
	桂东村	小古告屯	190	683	是, 30 吨/天	1.6km	A/0+生态沟	否
		下桂山屯	148	547	否	否		否
		山背屯	60	247	否	否		否
		大花岭	60	210	否	否		否
		上桂山	61	251	否	否		否
		白面屯	98	348	否	否		否
		许家屯	47	181	否	否		否
	凤岗村	冷水屯	195	711	否	否		否
		岩转屯	49	215	否	否		否
		岭脚屯	49	260	否	否		否
		水坳屯	73	317	否	否		否

		白异屯	35	167	否	否		否
		观音山	60	253	否	否		否
		葫芦岭	89	370	否	否		否
		凤田厂屯	100	439	否	否		否
		大乐山	73	306	否	否		否
		丹竹塘	43	151	否	否		否
		新村屯	420	1862	否	否		否
	八鲁村	太平屯	35	120	否	否		否
		金坡屯	7	28	否	否		否
		桥头瑶	12	41	否	否		否
		杨柳塘	4	24	否	否		否
		坪岭屯	150	600	否	否		否
		龙磨	45	208	否	否		否
	兴坪社 区	塘背屯	48	234	否	否		否
		八鲁屯	76	276	否	否		否
		唐家村屯	72	350	否	否		能
		校椅屯	100	385	否	否		能
		富足厂屯	130	510	否	否		能
		兰村屯	172	655	否	否		能
	大瑶村	芳村屯	110	440	否	否		能
		街上屯	78	420	否	否		能
		下苏屯	180	650	否	否		能
		毛豆冲屯	26	113	否	否		否
		绿豆坪	42	205	否	否		否
		兰厂屯	76	289	否	否		否
		桂山冲	52	229	否	否		否

修仁镇		大瑶屯	25	153	否	否		否
		黄豆坪	31	177	否	否		否
		白面冲	20	81	否	否		否
		新寨屯	40	186	否	否		否
	三诰村	三诰	476	1847	否	否		否
		马蹄	94	376	否	否		否
		东寺	75	309	是, 30 吨/天	是	A/O+人工湿地	否
		五里排	99	387	否	否		否
		大合江	62	230	否	否		否
		小合江	47	200	否	否		否
		田厂	24	104	否	否		否
		古楼	56	251	否	否		否
		横水村	蔡家	31	132	否	否	
	沉沙口		63	286	否	否		否
	横水		94	397	是, 30 吨/天	是	A/O+人工湿地	否
	江家		36	166	否	否		否
	老县		335	1363	否	否		否
	七里		88	380	否	否		否
	石狗		35	123	否	否		否
	苏山脚		75	310	否	否		否
小张家	44		166	否	否		否	
杨家	59		223	否	否		否	
张家	108		472	否	否		否	
曾家	79		338	否	否		否	
小贝家	50	236	否	否		否		
大贝家	79	333	否	否		否		

建陵社区	樟回厂	99	417	否	否		否	
	建中	445	1310	否	否		能	
	建南	653	1660	否	否		能	
	建北	690	1638	否	否		能	
	建东	720	1693	否	否		能	
	广丰	54	185	否	是		能	
	吕村	65	294	否	是		能	
	灶底	27	121	否	否		否	
	临江	190	561	否	否		能	
	古洞	60	210	否	是		能	
	丰鱼井	41	153	否	是		能	
	菜园底	65	173	否	否		否	
	旱头坪	70	231	否	是		能	
	寨子坪	9	34	否	否		否	
	大榕村	桂岭	170	760	否	否		否
		大榕屯	246	742	否	否		否
		梧村	78	286	否	否		否
		三京	84	330	否	否		否
		牛皮洞	32	136	否	否		否
		里村	90	342	否	否		否
柘村		256	1002	是, 50 吨/天	是	A/O+人工湿地	否	
甲岭		50	210	否	否		否	
念村		念村	140	542	是, 40 吨/天	是	A/O+人工湿地	否
	刘家	102	407	否	否		否	
	板纳	80	334	否	否		否	
	东岭	137	577	否	否		否	

		沈家	75	291	否	否		否
		大黄洞	75	320	否	否		否
		小黄洞	70	300	否	否		否
		东岸	90	358	否	否		否
		师位	80	310	否	否		否
		马蹄	30	119	否	否		否
		婆村	85	349	否	否		否
	平村	平村屯	123	461	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		田厂屯	65	290	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		塘湾屯	83	329	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		新田屯	22	89	否	否		否
		卜崇屯	53	234	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		底洞屯	12	60	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		福旺村	上卜头	31	115	否	否	
	中卜头		35	128	否	否		否
	下卜头		43	193	否	否		否
	以然厂		61	219	否	否		否
	大寨		56	242	否	否		否
	以瓮		37	144	否	否		否
	三排冲		10	38	否	否		否
		大巷	14	70	否	否		否

		六达	19	83	否	否		否
		六马	40	150	否	否		否
		彭家	30	136	否	否		否
		福旺	29	111	否	否		否
		乱石	34	119	否	否		否
		麻厂	59	213	否	否		否
		灯盏坪	49	199	否	否		否
		张家	43	172	否	否		否
		三塘河	30	126	否	否		否
	四育村	新村	50	197	否	否		否
		塘尾	46	184	否	否		否
		板等	53	218	否	否		否
		内贺	99	363	是, 30 吨/天	是	A/0+人工湿地	否
		石干	149	585	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		以烈	73	243	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		寺村	139	522	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
		以弄	90	319	是, 30 吨/天	是	A/A/0+人工湿地	否
	木山村	沟根屯	78	314	否	否		否
		东风屯	76	290	否	否		否
		谢家屯	38	153	否	否		否
		小山屯	91	328	否	否		否
		前良屯	91	321	否	否		否

蒲芦乡	塔石村	办村屯	50	196	否	否		否
		良洞屯	80	307	否	否		否
		下沙屯	63	267	否	否		否
		龙塘屯	93	385	否	否		否
		木山屯	66	276	是, 40 吨/天	是	A/O+人工湿地	否
	塔石村	甘洋	76	316	否	否		否
		塔石	145	588	否	否		否
		大见	115	493	否	否		否
		叭喇	90	359	否	否		否
		大地以	52	219	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否
		小地以	96	392	否	否		否
		洲村	224	931	否	否		否
	社区	蒲芦街队	41	144	否	否		否
		蒲芦村队	63	239	否	否		否
		古勇	38	137	是, 20 吨/天	3.0km	A/A/O +紫外线消毒	否
		高田山	30	111	否	否		否
		羊厄	44	151	否	否		否
		邱家	15	59	否	否		否
		白崖山	17	66	否	否		否
六蒙		58	209	否	否		否	
板共		19	77	否	否		否	
小河		26	89	否	否		否	
纳磨朝		18	71	否	否		否	
新田		58	276	否	否		否	

蒲芦乡	万全	东岐岭	51	166	否	否		否
		白土	52	192	否	否		否
		榜冲	23	81	否	否		否
		马告	13	52	否	否		否
		小江	21	78	否	否		否
		横排路	37	132	否	否		否
		尖石山	10	44	否	否		否
	万福	桃树脚	25	90	否	否		否
		木根屯	18	67	否	否		否
		孟家屯	13	58	否	否		否
		塘村屯	33	119	否	否		否
		黄泥路	29	121	否	否		否
		周田口	24	101	否	否		否
		周田屯	29	111	否	否		否
	黎村	百家排屯	13	58	否	否		否
		牛白	38	130	否	否		否
		电厂	37	139	否	否		否
		六万冲	6	25	否	否		否
		平滩	22	78	否	否		否
		油榨头	24	76	否	否		否
		上黎村	26	100	否	否		否
		下黎村	20	63	否	否		否
		田头	32	103	否	否		否
		王村	58	210	否	否		否
		大関	73	241	否	否		否
		塘村	37	131	是, 用户型分	1.8km	A/O+人工湿地	否

					散式			
甲板	上甲板屯	67	249	否	否			否
	红冲屯	21	84	否	否			否
	孟公屯	15	57	否	否			否
	新安	32	117	否	否			否
	三定	33	132	否	否			否
	弓背冲	46	153	否	否			否
	矮岭新村	32	152	否	否			否
	下甲板	66	229	是, 用户型分散式	1.5km	A/A/0+人工湿地		否
	卢家	13	36	否	否			否
	汤家	18	55	否	否			否
福文	小龙引	25	106	否	否			否
	六坳	71	304	否	否			否
	纳兑	71	279	否	否			否
	六步冲	62	235	否	否			否
	大西道	41	146	否	否			否
	小西道	40	135	否	否			否
	龙窝	23	106	否	否			否
	蒲扇岭	31	122	否	否			否
	六羊	29	102	否	否			否
	西牛	48	207	否	否			否
古立	瓦厂	26	106	否	否			否
	中古立	14	48	否	否			否
	下古立	16	53	否	否			否
	牛角湾	23	88	否	否			否

		木代口	15	64	否	否		否
		上木代	16	74	否	否		否
		下木代	17	63	否	否		否
		车甸	20	82	否	否		否
桥乐	桥乐屯	57	209	否	否			否
	寨蒙屯	34	107	否	否			否
	三色屯	60	199	否	否			否
	荒田屯	14	56	否	否			否
	新村屯	25	92	否	否			否
下龙	黄瑶顺屯	26	102	否	否			否
	长洞屯	66	192	否	否			否
	龙塘屯	23	112	否	否			否
	六高屯	12	78	否	否			否
	宝塔屯	13	64	否	否			否
	蔡家屯	7	33	否	否			否
	下龙屯	69	258	否	否			否
	古等屯	24	112	否	否			否
波兴屯	45	168	否	否			否	
		九扒屯	70	264	否	否		否

附表 2：村屯污水处理设施运营基本情况一览表

序号	村屯名称	设计规模 (m ³ /d)	实际进水 (m ³ /d)	户数 (户)	人数 (人)	处理工艺	运行状况	达标情况	管理方式	接纳水体	处理费用
花簏镇											
1	大同村 高龙屯	30	6	30	150	A/A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
2	大同村 老甘棠	30	14	90	360	A/A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	农田	财政
3	大同村 新甘棠	30	10	70	260	A/A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
4	大同村 张家长	30	7.2	37	180	A/A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	湖塘	财政
5	凤联村 牛角村	40	20			A/A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
6	江华村 龙度屯	80	20	280	1110	A/O+人工湿地	正常	有时合格	委托	灌溉渠	财政
7	花簏村 马头屯	80		305	1122	A/A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
荔城镇											

序号	村屯名称	设计规模（m ³ /d）	实际进水（m ³ /d）	户数（户）	人数（人）	处理工艺	运行状况	达标情况	管理方式	接纳水体	处理费用
8	安疆村 竹水角屯	40	4	58	230	A/A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	农田	财政
9	岭松村丘家屯	50		65	260	A/A/O	正常	不合格	委托	灌溉渠	财政
10	南雄村 朱家厂	40	15	76	380	A/A/O+紫外线消毒	正常	不合格	委托	灌溉渠	财政
11	桥富村 大塘屯	50	22	50	280	A/A/O	正常	不合格	委托	农田	财政
12	五里村 矮山屯	40	5	35	200	A/A/O	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
13	寨脚村 钟家厂屯	40		46	220	A/A/O	正常		委托	灌溉渠	财政
马岭镇											
14	德安村 新洞	40	38	210	1100	A/A/O	正常	基本合格	委托	水沟	财政
15	福德村 麻介厂	40	25	179	638	SBBR	正常	不合格	委托	灌溉渠	财政
16	广安村老黎村	30	20	76	220	A/O+人工湿地	正常	基本合格	委托	湖塘	财政
17	合安村 大牛眠	40	3	130	480	A/A/O+人工湿地	正常	不合格	委托	农田	财政

序号	村屯名称	设计规模 (m ³ /d)	实际进水 (m ³ /d)	户数 (户)	人数 (人)	处理工艺	运行状况	达标情况	管理方式	接纳水体	处理费用
18	同善村 潘厂	30	16	100	410	SBBR	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
蒲芦乡											
19	蒲芦村 村古勇	20	40	120	600	A/A/O+紫外线消毒	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
20	黎村塘村	分散式		37	131	分散式 A/O+人工湿地					
21	甲板村下甲板	分散式		66	229	分散式 A/O+人工湿地					
青山镇											
22	满洞村漕家	60	8	160	900	A/A/O	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
23	三联村大岩屯	60		75	280	A/A/O	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
24	永华村龙斗桥			210	980					镇区污水厂	
新坪镇											
25	安民村 莲塘屯	40		250	710	A/O+生态沟	正常		委托	农田	财政
26	广福村 寨背屯	30	20	116	430	A/O+生态沟	正常	基本合格	委托	农田	财政
27	桂东村 小古告屯	30	14	100	350	A/O+生态沟	正常	基本合格	委托	农田	财政

序号	村屯名称	设计规模 (m ³ /d)	实际进水 (m ³ /d)	户数 (户)	人数 (人)	处理工艺	运行状况	达标情况	管理方式	接纳水体	处理费用
修仁镇											
28	大榕村 柘村屯	50	20	256	1000	A/0+人工湿地	正常	基本合格	委托	农田	财政
29	横水村	90	30	86	350	A/0+人工湿地	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
30	木山村	40	20	80	350	A/0+人工湿地	正常	基本合格	委托	湖塘	财政
31	念村	40				A/0+人工湿地	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
32	平村 卜崇屯	30	3	55	210	A/A/0+人工湿地	正常	基本合格	委托	水沟	财政
33	平村 底洞屯	30	4	15	60	A/A/0+人工湿地	正常	基本合格	委托	灌溉渠	财政
34	平村 平村屯	30	30	115	470	A/A/0+人工湿地	正常	合格	委托	灌溉渠	财政
35	平村 塘湾屯	30	8	70	300	A/A/0+人工湿地	正常	合格	委托	灌溉渠	财政
36	平村 田厂屯	30	20	63	240	A/A/0+人工湿地	正常	合格	委托	灌溉渠	财政
37	三告村东寺	30	7.2	35	180	A/0+人工湿地	正常	不合格	委托	水沟	财政
38	四育村内贺	30	10	60	280	A/A/0+人工湿地	正常	合格	委托	灌溉渠	财政

序号	村屯名称	设计规模 (m ³ /d)	实际进水 (m ³ /d)	户数 (户)	人数 (人)	处理工艺	运行状况	达标情况	管理方式	接纳水体	处理费用
39	四育村石干	30		90	600	A/A/O+人工湿地	正常	合格	委托	灌溉渠	财政
40	四育村寺村	30	20	80	550	A/A/O+人工湿地	正常	合格	委托	水沟	财政
41	四育村以烈厂	30	10	50	210	A/A/O+人工湿地	正常		委托	水沟	财政
42	四育村以弄	30	14	75	350	A/A/O+人工湿地	正常	合格	委托	灌溉渠	财政
43	塔石村地以	80	42	85	340	A/A/O+人工湿地	正常	合格	委托	江河	财政
44	建陵旱头坪			70	231					镇区污水厂	
45	建陵丰鱼井			41	153					镇区污水厂	
46	建陵古洞			60	210					镇区污水厂	
47	建陵广丰			54	185					镇区污水厂	
48	建陵吕村			65	294					镇区污水厂	

附表 3：村屯污水建设一览表

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
东昌镇	龙田村	长院坪屯	282	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1307	1005	远期
		龙田屯	297	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1385	1065	远期
		苏家屯	133	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期
		王家厂屯	38	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	156	120	远期
		金石坪屯	99	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期
	安静村	大德	603	否	否		否	46	是	一级标准	AAO 工艺	2750	2115	近期
		龙颈	301	否	否		否	23	是	一级标准	AAO 工艺	1424	1095	近期
		下板弄	114	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	507	390	近期
		上板弄	275	否	否		否	21	是	一级标准	AAO 工艺	1229	945	近期
		山南	314	否	否		否	24	是	一级标准	AAO 工艺	1463	1125	近期
		六朝	152	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期
		架枳	114	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期
		丹竹	292	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		三角冲	104	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期
		油麻坪	68	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	312	240	远期
	黄竹窝	91	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	371	285	远期	
	思贡村	谢家	135	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期
		毛厂	371	否	否		否	28	否	二级标准	A0 工艺	1794	1380	远期
		小村	356	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期
		杨家	313	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1521	1170	远期
梅子州		245	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		白竹背	130	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期	
		将军	258	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期	
		军营	325	否	否		否	25	否	二级标准	A0 工艺	1580	1215	远期	
		石碧	282	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1326	1020	远期	
	盘瑶村	龙盘	307	否	否		否	24	24	是	一级标准	AAO 工艺	1521	1170	近期
		东瓦坪	282	否	否		否	22	22	否	二级标准	A0 工艺	1326	1020	远期
		铜境	331	否	否		否	25	25	否	二级标准	A0 工艺	1599	1230	远期
		东瓦	210	否	否		否	16	16	是	一级标准	AAO 工艺	1034	795	近期
		上东瓦	79	否	否		否	6	6	否	二级标准	A0 工艺	371	285	远期
		麻地坪	95	否	否		否	7	7	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期
	滩头村	八珠	859	否	否		否	66	66	否	二级标准	A0 工艺	3920	3015	远期
		滩头	889	否	否		否	68	68	否	二级标准	A0 工艺	4290	3300	远期
		岭面	557	否	否		否	43	43	否	二级标准	A0 工艺	2223	1710	远期
	河北村	河北	173	否	否		否	13	13	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		公赖	445	否	否		否	34	34	否	二级标准	A0 工艺	2126	1635	远期
		铁炉	321	否	否		否	25	25	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期
		黄郎	451	否	否		否	35	35	否	二级标准	A0 工艺	2184	1680	远期
	栗木社区	落印	366	否	否		否	28	28	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	远期
		栗木屯	496	否	否		能	38	38	否	二级标准	A0 工艺	8210	6315	接入镇区
		栗木街	1260	否	否		能	97	97	否	二级标准	A0 工艺	6201	4770	接入镇区
		兰界	165	否	否		否	13	13	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期
延宾		371	否	否		否	28	28	是	一级标准	AAO 工艺	1775	1365	近期	
叶家		179	否	否		否	14	14	是	一级标准	AAO 工艺	878	675	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		庆盘	383	否	否		否	29	是	一级标准	AAO 工艺	1911	1470	近期
		新村	446	否	否		否	34	是	一级标准	AAO 工艺	2145	1650	近期
		伍家山	122	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	605	465	近期
		老寨	125	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	585	450	近期
		龙合	230	否	否		否	18	是	一级标准	AAO 工艺	1014	780	近期
		小马蹄	202	否	否		否	16	是	一级标准	AAO 工艺	956	735	近期
		古调	153	否	否		否	12	是	一级标准	AAO 工艺	722	555	近期
		过水塘	124	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	527	405	近期
		吃水井	54	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	195	150	远期
		大马蹄	111	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	566	435	近期
	东阳村	荷苞洲	106	否	否		否	8	是	一级标准	AAO 工艺	527	405	近期
		扒齿	331	否	否		否	25	是	一级标准	AAO 工艺	1599	1230	近期
		鸡冠良	59	否	否		否	5	否	二级标准	A0 工艺	254	195	远期
		糯米冲	143	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期
		毛山背	34	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	195	150	远期
		周家厂	84	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期
		岭坪	427	否	否		否	33	否	二级标准	A0 工艺	2009	1545	远期
		东袍	277	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期
		水库	174	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期
		刘家	117	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期
林家	109	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期		
寺村胆	132	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期		
同古山	449	否	否		否	34	否	二级标准	A0 工艺	2087	1605	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
	民强村	甲村	348	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1677	1290	远期
		盘龙	315	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1502	1155	远期
		大路	126	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
		樟木	137	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期
		东善	412	否	否		否	32	否	二级标准	A0 工艺	1911	1470	远期
		棚厂	165	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	683	525	远期
		马田	151	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期
	义敏村	东门	260	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1248	960	远期
		龙盘厂	206	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	956	735	远期
		义敏	371	否	否		否	28	否	二级标准	A0 工艺	1775	1365	远期
		义敏厂	289	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期
		大岭	319	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期
		小河口	112	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
		山口	675	否	否		否	52	否	二级标准	A0 工艺	3374	2595	远期
	环河村	上车	201	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期
		下车	140	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	702	540	远期
		大钵头	526	否	否		否	40	否	二级标准	A0 工艺	1892	1455	远期
		丘家厂	1134	否	否		否	87	否	二级标准	A0 工艺	5538	4260	远期
	大塘镇	社区	小勃村	438	否	否		能	34				1970	1515
新队			188	否	否		能	14				878	675	接入镇区
大塘街			878	否	否		能	67				9692	7455	接入镇区
义敢			781	否	否		能	60				3627	2790	接入镇区
大见			338	否	否		能	26				1580	1215	接入镇区

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
	花岗	牛岗	171	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期
		曹家	54	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	312	240	远期
		莲花	127	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期
		大架马	123	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期
		龙家	29	否	否		否	2	否	二级标准	A0 工艺	156	120	远期
		古路	63	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	351	270	远期
		黄华冲	115	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期
		同古	128	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	644	495	近期
		双喜	42	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
		门楼	55	否	否		否	4	是	一级标准	AAO 工艺	312	240	近期
		小架马	47	否	否		否	4	是	一级标准	AAO 工艺	254	195	近期
		那洞	45	否	否		否	3	是	一级标准	AAO 工艺	254	195	近期
	架马口	44	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期	
	苏结	六位	153	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		六秀	88	否	否		否	7	是	一级标准	AAO 工艺	468	360	近期
		观音山	46	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
		老里冲	356	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	2087	1605	远期
		苏结	931	否	否		否	72	否	二级标准	A0 工艺	5460	4200	远期
		吉利	92	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期
	绥福	徐洞	413	否	否		否	32	否	二级标准	A0 工艺	2379	1830	远期
		豆腐屯	599	否	否		否	46	否	二级标准	A0 工艺	3549	2730	远期
		罗衣	801	否	否		否	62	否	二级标准	A0 工艺	4446	3420	远期
		云村坝	416	否	否		否	32	否	二级标准	A0 工艺	2360	1815	远期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		大勃村	831	否	否		否	64	否	二级标准	A0 工艺	4583	3525	远期
	大莫	板岸	261	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1541	1185	远期
		底下村	130	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	761	585	远期
		大莫	541	否	否		否	42	否	二级标准	A0 工艺	3159	2430	远期
		奇岭	310	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1911	1470	远期
		黑云	271	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1716	1320	远期
	盘村	张家	150	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期
		古家	228	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期
		富村	458	否	否		否	35	否	二级标准	A0 工艺	2594	1995	远期
		牛福	374	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	2067	1590	远期
		盘村	389	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	2048	1575	远期
		水闷	221	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	远期
	古屯	徐排	318	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1892	1455	远期
		岸村	215	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期
		小莫	346	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1989	1530	远期
		屯村	411	否	否		否	32	否	二级标准	A0 工艺	2321	1785	远期
	庆华	古家	501	否	否		否	38	否	二级标准	A0 工艺	2886	2220	远期
		龙塘	441	否	否		否	34	否	二级标准	A0 工艺	2360	1815	远期
		雷家	176	否	否		否	14	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期
		刘家	143	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期
		古家	248	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	远期
古引		396	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	2126	1635	远期	
	欧家	403	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	2145	1650	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		六工面	143	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期
	西隆	安寨	261	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1502	1155	远期
		纳谷厂	199	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	远期
		西牛大村	519	否	否		否	40	是	一级标准	AAO 工艺	2769	2130	近期
		西年小村	258	否	否		否	20	是	一级标准	AAO 工艺	1482	1140	近期
		山脚	44	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
		纳碟	71	否	否		否	5	否	二级标准	A0 工艺	371	285	远期
		兰洞	白见	98	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	546	420
	板寨		158	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
	小兰洞		367	否	否		否	28	否	二级标准	A0 工艺	2126	1635	远期
	大兰洞		559	否	否		否	43	是	一级标准	AAO 工艺	3140	2415	近期
	梁山		152	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
	庙瓦		265	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1521	1170	远期
	赖家		312	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1794	1380	远期
	田家		315	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1775	1365	远期
	富德	闫房	463	否	否		否	36	否	二级标准	A0 工艺	2399	1845	远期
		六妙	95	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
		瓦厂	88	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		高怀	598	否	否		否	46	否	二级标准	A0 工艺	3237	2490	远期
		中洞	143	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期
		屯村	808	否	否		否	62	否	二级标准	A0 工艺	4310	3315	远期
		龙角	234	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1248	960	远期
		富伦	379	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	2126	1635	远期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		五登	579	否	否		否	44	否	二级标准	A0 工艺	3081	2370	远期
		老往	104	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		那谋	305	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1716	1320	远期
		荣塘	116	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期
	高岸	鸟犁坳	115	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期
		刘家	61	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	312	240	远期
		六怀	45	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期
		高岸	86	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期
		曹家	83	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期
		狮子岭	67	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	371	285	远期
		钟家	63	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	351	270	远期
		肖家	41	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	195	150	远期
	架桥山	78	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	429	330	远期	
	荔城镇	安疆村	石门坎	226	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1151	885
大旺屯			141	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	917	705	远期
高洞屯			373	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	2126	1635	远期
红岩屯			163	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期
竹水角屯			197	是, 40 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					1092		系统改造
中塘屯			137	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
沙岭屯			197	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	远期
东河屯			54	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	371	285	远期
山背屯			48	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期
回水屯			40	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	410	315	远期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
	黄寨村	飘村屯	1200	否	否		否	92	否	二级标准	A0 工艺	5636	4335	远期	
		龙口屯	995	否	否		否	76	否	二级标准	A0 工艺	4680	3600	远期	
		黄寨屯	980	否	否		否	75	否	二级标准	A0 工艺	4485	3450	远期	
		力居屯	1320	否	否		否	101	否	二级标准	A0 工艺	6338	4875	远期	
		莲塘屯	670	否	否		否	51	否	二级标准	A0 工艺	3218	2475	远期	
	古城村	大古屯	168	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期	
		小古屯	498	否	否		否	38	否	二级标准	A0 工艺	2613	2010	远期	
		老范塘屯	420	否	否		否	32	否	二级标准	A0 工艺	1716	1320	远期	
	南雄村	朱家厂屯	335	40	是	A/A/O+紫外线消毒	否						1065		系统改造
		玉雷屯	435	否	否		否	33	否	二级标准	A0 工艺	2243	1725	远期	
		高头村	370	否	否		否	28	否	二级标准	A0 工艺	1892	1455	远期	
		沙地厂屯	706	否	否		否	54	否	二级标准	A0 工艺	3413	2625	远期	
		料村屯	386	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	1872	1440	远期	
		葛麻岭屯	36	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	176	135	远期	
		竹高埠屯	299	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期	
	岭松村	丘家屯	289	是, 50 吨/天	是	A/A/O	否						1443		系统改造
		黄家屯	114	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期	
		岭松屯	444	否	否		否	34	否	二级标准	A0 工艺	2418	1860	远期	
		新寨屯	272	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1326	1020	远期	
		桥鲁屯	155	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期	
		孙家屯	197	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期	
上大岭屯		240	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1307	1005	远期		
下大岭屯		99	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
	沙洞	下沙洞屯	158	否	否		能	12	否	二级标准	A0 工艺	761	585	接入镇区
		岔路口屯	331	否	否		能	25	否	二级标准	A0 工艺	2028	1560	接入镇区
		上沙洞屯	243	否	否		能	19	否	二级标准	A0 工艺	1463	1125	接入镇区
		尖咀岭屯	524	否	否		能	40	否	二级标准	A0 工艺	3120	2400	接入镇区
		大岭口屯	176	否	否		能	14	否	二级标准	A0 工艺	780	600	接入镇区
		陈家厂屯	167	否	否		能	13				839	645	接入镇区
		黎家厂屯	178	否	否		否	14	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		张家湾屯	32	否	否		能	2	是	一级标准	AAO 工艺	1911	1470	近期
		岭脚屯	295	否	否		能	23				1638	1260	接入镇区
	沙街	鸳鸯屯	370	否	否		否	28	是	一级标准	AAO 工艺	1931	1485	近期
		沙街屯	355	否	否		能	27				2028	1560	接入镇区
		樟村屯	175	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期
		马蹄塘屯	508	否	否		否	39	否	二级标准	A0 工艺	2067	1590	远期
		唐家厂屯	406	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	2048	1575	远期
		古架屯	95	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期
		下洋洞屯	280	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1638	1260	远期
		老屋厂屯	270	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期
		上洋洞屯	300	否	否		否	23	是	一级标准	AAO 工艺	1853	1425	近期
		鹅坝屯	403	否	否		能	31	否	二级标准	A0 工艺	1911	1470	接入镇区
		大树脚屯	146	否	否		能	11				917	705	接入镇区
吴家厂屯	310	否	否		能	24				1424	1095	接入镇区		
赖家队屯	160	否	否		能	12				858	660	接入镇区		
桥富村	大塘屯	785	是, 30 吨/天	是	A/A/O	否					3725		系统改造	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		坡良屯	514	否	否		否	39	否	二级标准	A0 工艺	2789	2145	远期
		桥富屯	852	否	否		否	65	否	二级标准	A0 工艺	3998	3075	远期
		大梧屯	249	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期
		小梧屯	161	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	722	555	远期
	寨脚村	上骆屯	410	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	2106	1620	远期
		中骆屯	159	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期
		下骆屯	220	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1287	990	远期
		上寨屯	300	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1521	1170	远期
		中寨屯	230	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	956	735	远期
		陆家屯	240	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期
		钟家屯	260	是, 30 吨/天	是	A/A/O	否					1248		系统改造
		陆社屯	160	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期
		张家屯	198	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1034	795	远期
		周家屯	205	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1131	870	远期
	下寨屯	320	否	否		否	25	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期	
	五里村	五里排屯	350	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	远期
		谢家厂屯	218	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	远期
		堡脚屯	202	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期
		土围屯	180	否	否		否	14	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期
		矮山屯	133	是, 40 吨/天	是	A/A/O	否					624		系统改造
龙渡屯		280	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1404	1080	远期	
马头山屯		233	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1151	885	远期	
木鱼屯		396	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	1970	1515	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		朝对屯	249	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1248	960	远期	
		果长屯	219	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	远期	
	田岭村	田岭屯	235	否	否		否	18	18	否	二级标准	A0 工艺	2243	1725	远期
		流沙屯	280	否	否		否	22	22	否	二级标准	A0 工艺	1794	1380	远期
		卓家屯	223	否	否		否	17	17	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期
		大龙岸屯	386	否	否		否	30	30	否	二级标准	A0 工艺	2262	1740	远期
		老马岭屯	104	否	否		否	8	8	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期
		黄家屯	210	否	否		否	16	16	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期
		小龙岸屯	360	否	否		否	28	28	否	二级标准	A0 工艺	2106	1620	远期
		六腊屯	243	否	否		否	19	19	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	远期
		蒋家屯	346	否	否		否	27	27	否	二级标准	A0 工艺	2048	1575	远期
	金雷村	上金雷屯	650	否	否		否	50	50	是	一级标准	AAO 工艺	3218	2475	近期
		下金雷屯	450	否	否		否	35	35	否	二级标准	A0 工艺	2204	1695	远期
		上渡尾屯	175	否	否		否	13	13	是	一级标准	AAO 工艺	839	645	近期
		下渡尾屯	170	否	否		否	13	13	是	一级标准	AAO 工艺	878	675	近期
		新厂屯	580	否	否		能	45	45	否	二级标准	A0 工艺	2730	2100	接入镇区
		沙帽山屯	395	否	否		否	30	30	否	二级标准	A0 工艺	1911	1470	远期
		社边屯	276	否	否		能	21	21	否	二级标准	A0 工艺	1463	1125	接入镇区
		坝头屯	380	否	否		否	29	29				1658	1275	远期
莫背岭		280	否	否		否	22	22	否	二级标准	A0 工艺	1521	1170	远期	
茶城乡	茶香社区	茶香屯	515	否	否		能	40				2847	2190	接入镇区	
		西任屯	402	否	否		能	31				850	1680	接入镇区	
		古関屯	348	否	否		能	27				2000	1470	接入镇区	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		寨関屯	275	否	否		能	21				3200	1080	接入镇区
		三六屯	327	否	否		能	25				2500	1410	接入镇区
		金洞屯	103	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期
		五一屯	223	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期
		吴家厂屯	329	否	否		否	25	否	二级标准	A0 工艺	1775	1365	远期
		东田屯	303	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1443	1110	远期
	坪社村	三多	120	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	644	495	远期
		汤家	22	否	否		否	2	否	三级标准	三格化粪池	176	135	远期
		老鸦	233	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1131	870	远期
		金田	130	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
		廖家	130	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	644	495	远期
		坪社	352	否	否		否	27	是	一级标准	AAO 工艺	1775	1365	近期
		落洞	293	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	远期
	鸭旦	157	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期	
	屯留村	屯留	553	否	否		否	42	是	一级标准	AAO 工艺	2633	2025	近期
		承村	282	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	远期
		云汉	786	否	否		否	60	否	二级标准	A0 工艺	1034	795	远期
		料洞	406	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	2243	1725	远期
八见		128	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期	
盘龙		201	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	975	750	远期	
六洞		178	否	否		否	14	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期	
新村		85	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期	
龙庆	163	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
	文德村	刘家	37	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	176	135	远期
		石村	107	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期
		龙窝	43	否	否		否	3	否	二级标准	A0 工艺	215	165	远期
		石磑	71	否	否		否	5	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期
		六桥	90	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		金贵	141	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	683	525	远期
		石羊	237	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期
		周家	43	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
		板坡	81	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期
		六枳	351	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1658	1275	远期
	清良村	八旦屯	79	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	371	285	远期
		大伦屯	106	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		冲口屯	76	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	332	255	远期
		六养屯	53	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	273	210	远期
		江东屯	52	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	215	165	远期
		分水屯	59	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	312	240	远期
		黄泥坝屯	394	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	1853	1425	远期
		大良屯	78	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	371	285	远期
		竹高屯	112	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
	过村	过村屯	782	否	否		否	60	否	二级标准	A0 工艺	3471	2670	远期
		古燕屯	350	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1463	1125	远期
		坪岭屯	243	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1521	1170	远期
		仙人屯	258	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1521	1170	远期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		古卜屯	735	否	否		否	56	否	二级标准	A0 工艺	3530	2715	远期
青山镇	永镇村	双排塘	482	否	否		否	37	是	一级标准	AAO 工艺	2340	1800	近期
		螃蟹井	145	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
		岭排	150	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
		古牛塘屯	280	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	975	750	远期
		松树排	300	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期
		罗家屯	170	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期
		所底屯	856	否	否		否	66	否	二级标准	A0 工艺	4173	3210	远期
		郭家屯	292	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期
		莲花屯	612	否	否		否	47	否	二级标准	A0 工艺	2496	1920	远期
		石家厂屯	189	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1112	855	远期
		丘家屯	550	否	否		否	42	否	二级标准	A0 工艺	2633	2025	远期
		歧路屯	43	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
		钟家厂	333	否	否		否	26	否	二级标准	A0 工艺	1599	1230	远期
	永华村	三茅厂	968	否	否		否	74	否	二级标准	A0 工艺	4836	3720	远期
		牛头屯	170	否	否		否	13	是	一级标准	AAO 工艺	936	720	近期
		潭头屯	388	否	否		否	30	是	一级标准	AAO 工艺	1755	1350	近期
		料潭屯	860	否	否		否	66	是	一级标准	AAO 工艺	3803	2925	近期
		庆明屯	570	否	否		否	44	否	二级标准	A0 工艺	2691	2070	远期
		钟家屯	210	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期
		龙斗桥	980	否	是		能					4095		系统改造
青云村	龙头山屯	618	否	否		否	47	是	一级标准	AAO 工艺	3081	2370	近期	
	石膏屯	640	否	否		否	49	是	一级标准	AAO 工艺	3081	2370	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		水瓜洲	585	否	否		否	45	是	一级标准	AAO 工艺	2964	2280	近期
		大树脚	513	否	否		否	39	否	二级标准	AO 工艺	2282	1755	远期
		黄家厂	1075	否	否		否	83	是	一级标准	AAO 工艺	5460	4200	近期
		龙江屯	668	否	否		否	51	是	一级标准	AAO 工艺	3627	2790	近期
	松林村	龙庆屯	623	否	否		否	48	否	二级标准	AO 工艺	3569	2745	远期
		万兴屯	876	否	否		否	67	否	二级标准	AO 工艺	5168	3975	远期
		刘家厂	660	否	否		否	51	否	二级标准	AO 工艺	2789	2145	远期
		搬迁户	118	否	否		否	9	否	二级标准	AO 工艺	624	480	远期
		长安屯	612	否	否		否	47	否	二级标准	AO 工艺	2730	2100	远期
		廖家社	682	否	否		否	52	否	二级标准	AO 工艺	2009	1545	远期
		小林屯	397	否	否		否	30	否	二级标准	AO 工艺	1911	1470	远期
		东古楼	396	否	否		否	30	否	二级标准	AO 工艺	1853	1425	远期
		桥管	185	否	否		否	14	否	二级标准	AO 工艺	1170	900	远期
		小山屯	153	否	否		否	12	否	二级标准	AO 工艺	683	525	远期
	大明村	黄泥屯	868	否	否		否	67	是	一级标准	AAO 工艺	4992	3840	近期
		石山屯	262	否	否		否	20	是	一级标准	AAO 工艺	1560	1200	近期
		老坝口	146	否	否		否	11	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	近期
		余家厂	108	否	否		否	8	是	一级标准	AAO 工艺	644	495	近期
		全家屯	156	否	否		否	12	是	一级标准	AAO 工艺	956	735	近期
		南满屯	65	否	否		否	5	否	二级标准	AO 工艺	410	315	远期
	满洞村	崩山屯	608	否	否		否	47	是	一级标准	AAO 工艺	2750	2115	近期
王腰屯		324	否	否		否	25	否	二级标准	AO 工艺	1326	1020	远期	
满洞屯		452	否	否		否	35	是	一级标准	AAO 工艺	1989	1530	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		上下古办	208	否	否		否	16	是	一级标准	AAO 工艺	1034	795	近期	
		堆村屯	278	否	否		否	21	是	一级标准	AAO 工艺	1112	855	近期	
		漕家	831	是, 60 吨/天	是		否						4017		系统改造
		叶家	131	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	878	675	近期	
		新河口	184	否	否		否	14	是	一级标准	AAO 工艺	936	720	近期	
	荔江村	和平屯	645	否	否		否	50	否	二级标准	A0 工艺	4212	3240	远期	
		立岸厂	389	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	2204	1695	远期	
		凉亭屯	692	否	否		否	53	否	二级标准	A0 工艺	4271	3285	远期	
		荔江坪	693	否	否		否	53	否	二级标准	A0 工艺	3354	2580	远期	
		蜈蚣甲	382	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1911	1470	远期	
		大营盘	554	否	否		否	43	否	二级标准	A0 工艺	2496	1920	远期	
		社坪屯	670	否	否		否	51	否	二级标准	A0 工艺	3374	2595	远期	
		荔江河	573	否	否		否	44	否	二级标准	A0 工艺	3237	2490	远期	
	拱秀村	长塘屯	489	否	否		否	38	否	二级标准	A0 工艺	2223	1710	远期	
		郎洞屯	1154	否	否		否	89	否	二级标准	A0 工艺	5187	3990	远期	
		莫家屯	192	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期	
		赖家屯	143	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期	
		田心厂	304	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期	
		大树厂	614	否	否		否	47	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期	
	三联村	大腊屯	590	否	否		否	45	是	一级标准	AAO 工艺	2984	2295	近期	
大岩屯		384	是, 60 吨/天	是		否						1950		系统改造	
白虎头		200	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	741	570	近期		
杨家屯		350	否	否		否	27	是	一级标准	AAO 工艺	1560	1200	近期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		矮山屯	187	否	否		否	14	是	一级标准	AAO 工艺	819	630	近期
		小村	210	否	否		否	16	是	一级标准	AAO 工艺	819	630	近期
	青山社区	古楼屯	650	否	否		否	50	否	二级标准	A0 工艺	2243	1725	远期
		罗家厂	867	否	否		否	67	否	二级标准	A0 工艺	5285	4065	远期
		大石古	900	否	否		否	69	否	二级标准	A0 工艺	4095	3150	远期
		荒唐屯	1000	否	否		能	77				4875	3750	接入镇区
		社区居民组	405	否	否		能	31				3042	2340	接入镇区
		十字街	870	否	否		能	67				4563	3510	接入镇区
		永兴村	选对屯	580	否	否		否	45	否	二级标准	A0 工艺	3218	2475
	凤山屯	435	否	否		能	33				2925	2250	接入镇区	
	小山屯	502	否	否		否	39	否	二级标准	A0 工艺	2633	2025	远期	
	杜莫镇	杜莫社区	东角塘	103				否	8	否	二级标准	A0 工艺	683	525
长圳			41				否	3	否	三级标准	三格化粪池	293	225	远期
水圳			99				否	8	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期
上金鸡			38				否	3	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
下金鸡			59				否	5	否	三级标准	三格化粪池	312	240	远期
祠堂			128				否	10	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
老寨			39				否	3	否	二级标准	A0 工艺	215	165	远期
葛村			332				否	25	否	二级标准	A0 工艺	2028	1560	远期
平塘			491				否	38	否	二级标准	A0 工艺	2945	2265	远期
杜莫街			2017				能	155				11778	9060	接入镇区
城镇居			1105				能	85				4212	3240	接入镇区

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
	金鸡村	马江屯	353				否	27	否	二级标准	A0 工艺	2028	1560	远期
		屯必屯	115				否	9	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
		金鸡屯	118				否	9	是	一级标准	AAO 工艺	371	285	近期
		屯边屯	169				否	13	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期
		东瓜顿屯	26				否	2	否	三级标准	三格化粪池	156	120	远期
		古要屯	342				否	26	否	二级标准	A0 工艺	2301	1770	远期
		东寨屯	280				否	22	否	二级标准	A0 工艺	1872	1440	远期
		羊额屯	284				否	22	否	二级标准	A0 工艺	1541	1185	远期
		邓村屯	240				否	18	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期
		六连屯	314				否	24	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	远期
	六部村	龙岭屯	408				否	31	否	二级标准	A0 工艺	2028	1560	远期
		公孟屯	247				否	19	否	二级标准	A0 工艺	1248	960	远期
		六部屯	263				否	20	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期
		杨家屯	151				否	12	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		邹家屯	162				否	12	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期
		王家屯	201				否	15	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期
		三支冲屯	222				否	17	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期
	龙珠村	吴村屯	165				否	13	否	二级标准	A0 工艺	741	570	远期
		仙台坪屯	345				否	26	否	二级标准	A0 工艺	1619	1245	远期
		旱塘屯	115				否	9	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		外屯厦	306				否	24	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期
		内屯厦	150				否	12	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期
		拱桥屯	85				否	7	否	二级标准	A0 工艺	351	270	远期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		公乐坪屯	120				否	9	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
		小山湾屯	85				否	7	否	二级标准	A0 工艺	312	240	远期
		大山湾屯	162				否	12	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期
		凉亭屯	166				否	13	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期
		屯旺屯	441				否	34	否	二级标准	A0 工艺	1989	1530	远期
		谢家厂屯	181				否	14	否	二级标准	A0 工艺	800	615	远期
	榕洞村	古远屯	155				否	12	否	二级标准	A0 工艺	702	540	远期
		田尾屯	265				否	20	是	一级标准	AAO 工艺	1209	930	近期
		新安屯	270				否	21	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期
		榕洞屯	452				否	35	否	二级标准	A0 工艺	1931	1485	远期
		新建屯	75				否	6	否	二级标准	A0 工艺	312	240	远期
		三六枳屯	227				否	17	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期
	三保村	盘龙屯	468				否	36	否	二级标准	A0 工艺	2672	2055	远期
		列口屯	227				否	17	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	远期
		马六屯	248				否	19	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期
		老钟厂屯	249				否	19	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期
		步王屯	358				否	27	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期
		福应屯	99				否	8	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期
		隔界屯	256				否	20	否	二级标准	A0 工艺	1463	1125	远期
		桥头屯	358				否	27	否	二级标准	A0 工艺	2126	1635	远期
	上龙村	上龙屯	342				否	26	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期
板发屯		345				否	26	否	二级标准	A0 工艺	1697	1305	远期	
下龙屯		364				否	28	否	二级标准	A0 工艺	1853	1425	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		金妈屯	409				否	31	否	二级标准	A0 工艺	1794	1380	远期
	屯顿村	枫木林屯	450				否	35	否	二级标准	A0 工艺	2574	1980	远期
		旧寨屯	167				否	13	否	二级标准	A0 工艺	917	705	远期
		古东屯	260				否	20	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	远期
		大眷屯	212				否	16	否	二级标准	A0 工艺	1112	855	远期
		大古赏屯	210				否	16	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期
		小古赏屯	266				否	20	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期
		屯顿屯	335				否	26	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期
		七星山屯	135				否	10	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期
	下樟村	三山屯	265				否	20	是	一级标准	AAO 工艺	1463	1125	近期
		下樟屯	279				否	21	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期
		下乐邦屯	102				否	8	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期
		上乐邦屯	80				否	6	否	二级标准	A0 工艺	429	330	远期
		坳背屯	171				否	13	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期
		六定屯	47				否	4	否	二级标准	A0 工艺	332	255	远期
		上樟屯	310				否	24	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期
	寨村	大行山屯	176				否	14	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期
		水葫芦屯	233				否	18	否	二级标准	A0 工艺	1326	1020	远期
		枇杷坪屯	116				否	9	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期
		枇杷屯	267				否	21	否	二级标准	A0 工艺	1385	1065	远期
		仙女岩屯	293				否	23	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期
大岭屯		151				否	12	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期	
敢应屯		201				否	15	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
张村		寨村屯	1796				能	138				7235	5565	接入镇区
		东边桥屯	125				否	10	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期
		大张村屯	449				否	34	是	一级标准	AAO 工艺	2145	1650	近期
		小张村屯	186				否	14	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
		鳌鱼头屯	256				否	20	否	二级标准	A0 工艺	1307	1005	远期
		古洞屯	191				否	15	否	二级标准	A0 工艺	1112	855	远期
		庙楼屯	188				否	14	否	二级标准	A0 工艺	1112	855	远期
		落山头屯	181				否	14	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期
		长社屯	432				否	33	否	二级标准	A0 工艺	2360	1815	远期
		三里屯	662				否	51	否	二级标准	A0 工艺	3842	2955	远期
	棚村屯	247				否	19	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期	
花簏镇	福灵村	舒家屯	78	否	否		否	6	是	一级标准	AAO 工艺	390	300	近期
		邓家屯	125	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	683	525	近期
		魏家屯	200	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	1092	840	近期
		新高洞	30	否	否		否	2	是	一级标准	AAO 工艺	1463	1125	近期
		老高洞	426	否	否		否	33	是	一级标准	AAO 工艺	2379	1830	近期
		古福屯	440	否	否		否	34	是	一级标准	AAO 工艺	2438	1875	近期
		白滩屯	437	否	否		否	34	是	一级标准	AAO 工艺	2672	2055	近期
		油榨屯	302	否	否		否	23	是	一级标准	AAO 工艺	1365	1050	近期
		以登屯	297	否	否		否	23	是	一级标准	AAO 工艺	1092	840	近期
		红沙岭	243	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期
	花簏社区	花村	810	否	否		能	62				3510	2700	接入镇区
	花簏街	1150	否	否		能	88				4875	3750	接入镇区	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		马头	1122	是, 30 吨/天	3 千米		否					5948		系统改造	
		上岭脚	675	否	否		能	52				3179	2445	接入镇区	
		下岭脚	1200	否	否		能	92				5324	4095	接入镇区	
		巫家	225	否	否		能	17				878	675	接入镇区	
		赤岭	580	否	否		否	45	否	二级标准	A0 工艺	2399	1845	远期	
		土围	145	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	722	555	远期	
	大同村	龙吊	430	否	否		否	33	否	二级标准	A0 工艺	2730	2100	远期	
		高龙	210	是, 30 吨/天	0.2km	A/A/O+人工湿地	否					1053		系统改造	
		宋家	220	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1131	870	远期	
		老甘塘	360	是, 30 吨/天	是							1365		系统改造	
		新甘棠	260	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					722		系统改造	
		龙虎	595	否	否		否	46	否	二级标准	A0 工艺	2886	2220	远期	
		罗家厂	200	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期	
		张家厂	157	是, 30 吨/天	3km	A/A/O+人工湿地	否					761		系统改造	
		林家厂	157	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期	
		同乐屯	306	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期	
		更古屯	190	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期	
		唐家屯	72	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	273	210	远期	
		江华村	岔江	926	否	否		否	71	否	二级标准	A0 工艺	5382	4140	远期
			龙度	1120	是, 80 吨/天	是	A/O+人工湿地	否					5558		已建
下潘	865		否	否		否	66	否	二级标准	A0 工艺	4485	3450	远期		
甘笋	855		否	否		否	66	否	二级标准	A0 工艺	4388	3375	远期		
南源村	坳背	176	否	否		否	14	是	一级标准	AAO 工艺	819	630	近期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		杨家冲	94	否	否		否	7	是	一级标准	AAO 工艺	507	390	近期	
		应用冲	150	否	否		否	12	是	一级标准	AAO 工艺	585	450	近期	
		莫一庙	235	否	否		否	18	是	一级标准	AAO 工艺	1248	960	近期	
		东应	190	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	390	300	近期	
		南花山	207	否	否		否	16	是	一级标准	AAO 工艺	1034	795	近期	
		大定山	102	否	否		否	8	是	一级标准	AAO 工艺	410	315	近期	
		上南源	356	否	否		否	27	是	一级标准	AAO 工艺	1385	1065	近期	
		烂草冲	85	否	否		否	7	是	一级标准	AAO 工艺	332	255	近期	
		下南源	360	否	否		否	28	是	一级标准	AAO 工艺	1599	1230	近期	
		高宅	121	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	624	480	近期	
	凤联村	牛角	848	是, 40 吨/天	5km	A/A/O+人工湿地	否						3822		系统改造
		新屋	105	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期	
		土凤	468	否	否		否	36	否	二级标准	A0 工艺	2438	1875	远期	
		凤凰坪	440	否	否		否	34	否	二级标准	A0 工艺	2145	1650	远期	
		乌石	380	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1658	1275	远期	
		头坝	205	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期	
	大江村	陈家	131	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期	
		洪头	113	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	1092	840	近期	
		烂泥冲	125	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	644	495	近期	
		卜洞屯	114	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	624	480	近期	
		大碑屯	164	否	否		否	13	是	一级标准	AAO 工艺	878	675	近期	
高车屯		217	否	否		否	17	是	一级标准	AAO 工艺	1268	975	近期		
		建筑屯	180	否	否		否	14	是	一级标准	AAO 工艺	956	735	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		岭背屯	452	否	否		否	35	是	一级标准	AAO 工艺	2126	1635	近期	
		蚂蝗山塘 贡屯	94	否	否		否	7	是	一级标准	AAO 工艺	683	525	近期	
		大江	453	否	否		否	35	是	一级标准	AAO 工艺	2282	1755	近期	
		笔架山	73	否	否		否	6	是	一级标准	AAO 工艺	390	300	近期	
	相仕村	相仕屯	946	否	否		否	73	是	一级标准	AAO 工艺	4895	3765	近期	
		侯家屯	396	否	2.0 千米		否	30	否	二级标准	AO 工艺	1989	1530	远期	
		塘连屯	346	否	否		否	27	否	二级标准	AO 工艺	1697	1305	远期	
	大安村	谢家	131	否	否		否	10	否	二级标准	AO 工艺	624	480	远期	
		月洞	129	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	722	555	近期	
		盐田	47	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	371	285	远期	
		长冲	72	否	否		否	6	否	二级标准	AO 工艺	410	315	远期	
		古墩坪	80	否	否		否	6	是	一级标准	AAO 工艺	507	390	近期	
		力木山	252	否	否		否	19	是	一级标准	AAO 工艺	1385	1065	近期	
		铁厂	65	否	否		否	5	是	一级标准	AAO 工艺	371	285	近期	
		上普陀	165	否	否		否	13	是	一级标准	AAO 工艺	995	765	近期	
		下普陀	165	否	否		否	13	是	一级标准	AAO 工艺	995	765	近期	
		观音山	197	否	否		否	15	否	二级标准	AO 工艺	1073	825	远期	
	六桥岭	308	否	否		否	24	否	二级标准	AO 工艺	1638	1260	远期		
	龙怀乡	三河村	水葫芦	51	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期
			三宝坪	172	否	否		否	13	否	二级标准	AO 工艺	956	735	远期
东里大村			366	否	否		否	28	是	一级标准	AAO 工艺	1872	1440	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		顾李家	407	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	2048	1575	远期
		覃黄家	191	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期
		白山脚	107	否	否		否	8	是	一级标准	AAO 工艺	566	435	近期
		龙爪	93	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
	德庆村	白卓	177	否	否		否	14	是	一级标准	AAO 工艺	839	645	近期
		上双	283	否	否		否	22	是	一级标准	AAO 工艺	1482	1140	近期
		中双	481	否	否		否	37	否	二级标准	A0 工艺	2262	1740	远期
		下双	120	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期
		石门	707	否	否		否	54	否	二级标准	A0 工艺	3510	2700	远期
		石门厂	117	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期
		莲塘	515	否	否		否	40	否	二级标准	A0 工艺	2847	2190	远期
	新安社 区	三河街	356	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1814	1395	远期
		落满	356	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1814	1395	远期
		交椅	173	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	917	705	远期
		冲口	390	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	1950	1500	远期
		田厂	245	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期
		川岩	84	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
		锅厂	132	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
		姚家	171	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	975	750	远期
		周家	151	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
大塘角		159	否	否		否	12	是	一级标准	AAO 工艺	741	570	近期	
东坪村	东岸屯	797	否	否		否	61	否	二级标准	A0 工艺	4368	3360	远期	
	敢八屯	126	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	702	540	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注		
		大号屯	146	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	800	615	远期		
		龙冲屯	202	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期		
		油榨屯	132	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期		
		姚家屯	151	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期		
		马中屯	114	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期		
		黄家屯	244	否	否		否	19	是	一级标准	AAO 工艺	1326	1020	近期		
		五桂屯	240	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期		
	庆云村	月塘	215	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	远期		
		马六朝	162	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期		
		旧村	57	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	371	285	远期		
		孟家	102	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	644	495	远期		
		三界	306	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期		
		板管	260	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1385	1065	远期		
		油榨	93	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期		
		盘龙	70	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	429	330	远期		
		大岭	357	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1853	1425	远期		
		五赖	288	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1716	1320	远期		
		马岭镇	德安	新洞	970	是, 40 吨/天	是, 2.2km	A20	否					4739		系统改造
				山面	380	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期
新毛洞	487			否	否		否	37	否	二级标准	A0 工艺	2477	1905	远期		
老毛洞	218			否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期		
佛子	700			否	否		否	54	是	一级标准	AAO 工艺	3081	2370	近期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		沙子岭	243	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期	
		棉花	197	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1053	810	远期	
	地狮村	小长洞	185	否	否		否	14	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期	
		大长洞	520	否	否		否	40	否	二级标准	A0 工艺	2048	1575	远期	
		小塘岭	598	否	否		否	46	否	二级标准	A0 工艺	2925	2250	远期	
		地狮屯	420	否	否		否	32	是	一级标准	AAO 工艺	1677	1290	近期	
		大塘岭	403	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	远期	
		洞田村	洞田屯	1331	否	否		否	102	否	二级标准	A0 工艺	7098	5460	远期
	糖榨厂		420	否	否		能	32	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	接入镇区	
	富利寨		420	否	否		能	32	否	二级标准	A0 工艺	1755	1350	接入镇区	
	凤凰	凤凰坪	858	否	否		否	66	否	二级标准	A0 工艺	4037	3105	远期	
		石村	715	否	否		否	55	否	二级标准	A0 工艺	3744	2880	远期	
		凤凰寨	283	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1404	1080	远期	
		朝桂	208	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1190	915	远期	
		三箕	598	否	否		否	46	否	二级标准	A0 工艺	2750	2115	远期	
		马安坪	134	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期	
		龙回	522	否	否		否	40	否	二级标准	A0 工艺	2594	1995	远期	
	福德	麻介厂	585	是, 40 吨/天	是, 2.0km	A20	否						3120		系统改造
		五更地	1100	否	否		否	84	否	二级标准	A0 工艺	5265	4050	远期	
		余家岭	205	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	975	750	远期	
坝头 五福		308	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
	广安	以甲	961	否	否		否	74	是	一级标准	AAO 工艺	4563	3510	近期	
		大马坪	923	否	否		否	71	否	二级标准	A0 工艺	4427	3405	远期	
		大绿水	930	否	否		否	71	是	一级标准	AAO 工艺	4485	3450	近期	
		新黎村	392	否	否		否	30	是	一级标准	AAO 工艺	1970	1515	近期	
		老黎村	264	是, 30 吨/天	1.8km	AO+人工湿地	否						1053		系统改造
		龙牙	1005	否	否		否	77	是	一级标准	AAO 工艺	4895	3765	近期	
		张家	151	否	否		否	12	是	一级标准	AAO 工艺	761	585	近期	
		中绿水	388	否	否		否	30	是	一级标准	AAO 工艺	1853	1425	近期	
		桥头	345	否	否		否	26	是	一级标准	AAO 工艺	1950	1500	近期	
	克新	大冲口	2491	否	否		否	191	否	二级标准	A0 工艺	12461	9585	远期	
		庙门洲	850	否	否		否	65	否	二级标准	A0 工艺	4310	3315	远期	
		上大地	515	否	否		否	40	否	二级标准	A0 工艺	2730	2100	远期	
	马岭社区	鱼汕	487	否	否		否	37	是	一级标准	AAO 工艺	2828	2175	近期	
		大堆脚坪	287	否	否		能	22	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	接入镇区	
		新厂	772	否	否		否	59	否	二级标准	A0 工艺	3822	2940	远期	
		马岭街道	2792	否	1300 米		否	214	否	二级标准	A0 工艺	14898	11460	远期	
	同善村	大围	365	否	否		否	28	否	二级标准	A0 工艺	2048	1575	远期	
		木岩	475	否	否		否	36	否	二级标准	A0 工艺	2633	2025	远期	
		敢笔	265	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	远期	
		人民洞	225	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	远期	
		潘厂	429	是, 30 吨/天	1.8km	SBBR	否						2165		系统改造
横木		771	否	否		否	59	否	二级标准	A0 工艺	3939	3030	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
	文华	葛洞	345	否	否		否	26	否	二级标准	A0 工艺	1892	1455	远期	
		新冲	266	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期	
		油麻	392	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	1911	1470	远期	
		西力	1016	否	否		否	78	否	二级标准	A0 工艺	5246	4035	远期	
		弯道	175	否	否		否	13	是	一级标准	AAO 工艺	839	645	近期	
	新寨村	新村	160	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期	
		龙头山屯	190	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期	
		不优寨	2011	否	否		能	154	否	二级标准	A0 工艺	10998	8460	接入镇区	
	永明	南村	2430	否	否		否	187	否	二级标准	A0 工艺	10920	8400	远期	
		小青山	1060	否	否		否	81	否	二级标准	A0 工艺	4602	3540	远期	
		下宅	832	否	否		否	64	否	二级标准	A0 工艺	2145	1650	远期	
	长安	交椅	510	否	否		否	39	否	二级标准	A0 工艺	2301	1770	远期	
		三月	310	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期	
		新华	754	否	否		否	58	否	二级标准	A0 工艺	3959	3045	远期	
		岭头山	168	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期	
	合安村	大牛眠屯	483	是, 40 吨/天	2.2km	A20+人工湿地	否			FALSE			2574		系统改造
		小牛眠屯	508	否	否		否	39	否	二级标准	A0 工艺	2808	2160	远期	
		背塘屯	305	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期	
		上粟屯	531	否	否		否	41	否	二级标准	A0 工艺	2496	1920	远期	
		太平屯	215	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1073	825	远期	
		克村屯	950	否	否		否	73	否	二级标准	A0 工艺	4563	3510	远期	
	大地	下大地	983	否	否		否	75	否	二级标准	A0 工艺	4563	3510	远期	
		钱袋厂	585	否	否		否	45	否	二级标准	A0 工艺	2438	1875	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		八架车	550	否	否		否	42	否	二级标准	A0 工艺	2145	1650	远期
		赖家厂	400	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	1950	1500	远期
		龙村	440	否	否		否	34	否	二级标准	A0 工艺	1950	1500	远期
		蚂蟥洲	380	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期
双江镇	保安	妙花	850	否	否		否	65	是	一级标准	AAO 工艺	4095	3150	近期
		娄山	420	否	否		否	32	是	一级标准	AAO 工艺	1599	1230	近期
		龙塘	256	否	否		否	20	是	一级标准	AAO 工艺	1112	855	近期
		龙头寨	190	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	近期
		户斗	170	否	否		否	13	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	近期
		笔村	400	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	2340	1800	远期
		白花	200	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	975	750	远期
		大厄厂	160	否	否		否	12	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	近期
		流渡	65	否	否		否	5	是	一级标准	AAO 工艺	312	240	近期
	寺门岭	300	否	否		能	23	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	接入镇区	
	官相	古西	692	否	否		否	53	是	一级标准	AAO 工艺	4037	3105	近期
		官相	236	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1151	885	远期
		横岭	411	否	否		否	32	否	二级标准	A0 工艺	2204	1695	远期
		老鸦厂	303	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期
		坡崇	427	否	否		否	33	否	二级标准	A0 工艺	2145	1650	远期
		秦家峡	793	否	否		否	61	否	二级标准	A0 工艺	3764	2895	远期
	江埠	天井	850	否	否		否	65	否	二级标准	A0 工艺	4368	3360	远期
		江埠屯	878	否	否		否	67	否	二级标准	A0 工艺	4290	3300	远期
		广福	585	否	否		否	45	否	二级标准	A0 工艺	2828	2175	远期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
	两江社区	坝头厂	130	否	否		能	10				449	345	接入镇区	
		詹家厂	260	否	否		否	20				1326	1020	远期	
		两江街	1402	否	否		能	108					1989	1530	接入镇区
		榕树	710	否	否		能	55					3315	2550	接入镇区
		下龙岭	250	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期	
		上胜厄	560	否	否		否	43	否	二级标准	A0 工艺	2535	1950	远期	
		水莲冲	120	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	351	270	远期	
		上龙岭	335	否	否		否	26	否	二级标准	A0 工艺	1599	1230	远期	
		下胜厄	220	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1307	1005	远期	
		秧家洞	302	否	否		能	23					1599	1230	接入镇区
	苏村	636	否	否		能	49					3471	2670	接入镇区	
	龙坪	朝阳	320	否	否		否	25	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期	
		老街	439	否	否		否	34	否	二级标准	A0 工艺	2126	1635	远期	
		妙光	283	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1112	855	远期	
		鱼塘	430	否	否		否	33	否	二级标准	A0 工艺	1950	1500	远期	
		木城	286	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1307	1005	远期	
		马岗	217	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	917	705	远期	
		龙坪	190	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	585	450	近期	
	双安	下北口	200	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期	
		上北口	400	否	否		否	31	否	二级标准	A0 工艺	1950	1500	远期	
		高段	760	否	否		能	58					3900	3000	接入镇区
		黄腊厂	250	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期	
		高枳	1600	否	否		能	123	否	二级标准	A0 工艺	8580	6600	接入镇区	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
	太和	大六相	1100	否	否		否	84	否	二级标准	A0 工艺	5070	3900	远期
		六令	300	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1521	1170	远期
		小六相	550	否	否		否	42	否	二级标准	A0 工艺	2535	1950	远期
		清水塘	790	否	否		否	61	否	二级标准	A0 工艺	3705	2850	远期
	同福	广渡	500	否	否		否	38	否	二级标准	A0 工艺	2145	1650	远期
		五龙岭	200	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
		鱼塘	160	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期
		上古门	380	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1658	1275	远期
		下古门	260	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1073	825	远期
		箭猪岩	330	否	否		否	25	否	二级标准	A0 工艺	1892	1455	远期
		胜德隘	270	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1131	870	远期
		山岔	386	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	2535	1950	远期
		石灰窑	85	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	371	285	远期
	永福	上州	322	否	否		否	25	否	二级标准	A0 工艺	1248	960	远期
		庙背	105	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
		白燕山	123	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		菜厂	120	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期
		东寨	285	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期
		古隘	118	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		龙窝冲	110	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	527	405	远期
大妙		306	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期	
大坝		130	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期	
勤勒		132	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		六宅	262	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1131	870	远期	
		平冲	132	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期	
		东寨	285	否	否		否	22	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期	
	永吉	蔡家	160	否	否		否	12	12	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		大塘	210	否	否		否	16	16	否	二级标准	A0 工艺	1112	855	远期
		龙罩	160	否	否		否	12	12	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期
		马留岩	280	否	否		否	22	22	否	二级标准	A0 工艺	1404	1080	远期
		横岗	80	否	否		否	6	6	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
	永坪	小成村	608	否	否		否	47	47	否	二级标准	A0 工艺	3101	2385	远期
		大成村	1505	否	否		否	116	116	否	二级标准	A0 工艺	7410	5700	远期
		大水寨	288	否	否		否	22	22	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期
		小水寨	348	否	否		否	27	27	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期
	新坪镇	黄竹村	龙冲屯	68	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	312	240	远期
水井屯			63	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	332	255	远期	
大兴屯			98	否	否		否	8	8	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
大朝屯			38	否	否		否	3	3	否	三级标准	三格化粪池	215	165	远期
黄竹屯			87	否	否		否	7	7	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期
深泥田屯			178	否	否		否	14	14	否	二级标准	A0 工艺	897	690	远期
兴义村		岩口屯	360	否	否		否	28	28	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期
		兴义江口	39	否	否		否	3	3	否	三级标准	三格化粪池	137	105	远期
		新村屯	128	否	否		否	10	10	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期
		屯眷屯	147	否	否		否	11	11	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期
	新高岭屯	65	否	否		否	5	5	否	三级标准	三格化粪池	273	210	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		老高岭屯	122	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	429	330	远期	
		成德屯	120	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	527	405	远期	
	双和村	茶改山	103	否	否		否	8	8	否	二级标准	A0 工艺	527	405	远期
		大石凳	406	否	否		否	31	31	否	二级标准	A0 工艺	1989	1530	远期
		天鹅塘	28	否	否		否	2	2	否	三级标准	三格化粪池	117	90	远期
		牛练屯	308	否	否		否	24	24	否	二级标准	A0 工艺	1560	1200	远期
		李家厂	102	否	否		否	8	8	否	二级标准	A0 工艺	546	420	远期
		东修屯	196	否	否		否	15	15	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期
		塘富屯	330	否	否		否	25	25	否	二级标准	A0 工艺	1677	1290	远期
		鲁坳屯	425	否	否		否	33	33	是	一级标准	AAO 工艺	2223	1710	近期
		坝头屯	146	否	否		否	11	11	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期
		大旺屯	442	否	否		否	34	34	否	二级标准	A0 工艺	2340	1800	远期
		小石磴屯	165	否	否		否	13	13	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
		岭界屯	80	否	否		否	6	6	否	二级标准	A0 工艺	293	225	远期
		大坪屯	46	否	否		否	4	4	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
	余家屯	80	否	否		否	6	6	否	二级标准	A0 工艺	371	285	远期	
	汉田村	大古西屯	470	否	否		否	36	36	否	二级标准	A0 工艺	2321	1785	远期
		青龙屯	492	否	否		否	38	38	否	二级标准	A0 工艺	2243	1725	远期
		龙岩屯	131	否	否		否	10	10	否	二级标准	A0 工艺	722	555	远期
		塘头屯	125	否	否		否	10	10	否	二级标准	A0 工艺	644	495	远期
假洋屯		105	否	否		否	8	8	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期	
汉田屯		348	否	否		否	27	27	否	二级标准	A0 工艺	1463	1125	远期	
黄村屯		472	否	否		否	36	36	否	二级标准	A0 工艺	2243	1725	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		小古西屯	345	否	否		否	26	否	二级标准	A0 工艺	1385	1065	远期	
		车田屯	125	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期	
		车田辅屯	116	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期	
		兰墩屯	368	否	否		否	28	否	二级标准	A0 工艺	1443	1110	远期	
	高寨村	古结屯	295	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期	
		高寨屯	310	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1892	1455	远期	
		枫木冲屯	265	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1638	1260	远期	
		茨菇冲屯	75	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期	
	广福村	寨背屯	420	是, 30 吨/天	1.6km	A/O+生态沟	否						2301		系统改造
		三界	200	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	956	735	远期	
		土角屯	381	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1892	1455	远期	
		城里、坡上屯	335	否	否		否	26	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期	
		东村屯	310	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期	
		大矮山	142	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	702	540	远期	
		小矮山	182	否	否		否	14	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期	
		屯等屯	676	否	否		否	52	否	二级标准	A0 工艺	2886	2220	远期	
		官田屯	546	否	否		否	42	否	二级标准	A0 工艺	2555	1965	远期	
		大古告屯	267	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期	
	安民村	官岩屯	545	否	否		否	42	否	二级标准	A0 工艺	2438	1875	远期	
		岩门屯	358	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期	
岩脚屯		228	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期		
上苏屯		912	否	否		否	70	否	二级标准	A0 工艺	5285	4065	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		莲塘屯	687	是, 40 吨/天	2.0km	A/O+生态沟	否					2945		系统改造	
		龙邓屯	56	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期	
		炭山屯	42	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期	
		叶家厂屯	186	否	否		否	14	是	一级标准	AAO 工艺	936	720	近期	
		长垌屯	251	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1463	1125	远期	
		大冲屯	93	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期	
		青甸屯	565	否	否		否	43	否	二级标准	A0 工艺	2594	1995	远期	
	长滩村	杨梅屯	84	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	429	330	远期	
		六腊屯	28	否	否		否	2	否	三级标准	三格化粪池	137	105	远期	
		长滩屯	14	否	否		否	1	否	三级标准	三格化粪池	702	540	远期	
		禾包冲屯	28	否	否		否	2	否	三级标准	三格化粪池	156	120	远期	
		横冲屯	69	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	215	165	远期	
	清江村	白腊屯	82	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期	
		柑子屯	122	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期	
		金竹屯	68	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	332	255	远期	
		万家屯	55	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	293	225	远期	
		清江屯	149	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	2906	2235	远期	
	桂东村	小古告屯	683	是, 30 吨/天	1.6km	A/O+生态沟	否						3705		系统改造
		下桂山屯	547	否	否		否	42	是	一级标准	AAO 工艺	2886	2220	近期	
		山背屯	247	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期	
		大花岭	210	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期	
上桂山		251	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1190	915	远期		
白面屯		348	否	否		否	27	否	二级标准	A0 工艺	1911	1470	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		许家屯	181	否	否		否	14	否	二级标准	A0 工艺	917	705	远期
	凤岗村	冷水屯	711	否	否		否	55	否	二级标准	A0 工艺	3803	2925	远期
		岩转屯	215	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	956	735	远期
		岭脚屯	260	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	956	735	远期
		水坳屯	317	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期
		白异屯	167	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	683	525	远期
		观音山	253	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期
		葫芦岭	370	否	否		否	28	否	二级标准	A0 工艺	1736	1335	远期
		风田厂屯	439	否	否		否	34	否	二级标准	A0 工艺	1950	1500	远期
		大乐山	306	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期
		丹竹塘	151	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	839	645	远期
		新村屯	1862	否	否		否	143	否	二级标准	A0 工艺	8190	6300	远期
	八鲁村	太平屯	120	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	683	525	远期
		金坡屯	28	否	否		否	2	否	三级标准	三格化粪池	137	105	远期
		桥头瑶	41	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	234	180	远期
		杨柳塘	24	否	否		否	2	否	三级标准	三格化粪池	78	60	远期
		坪岭屯	600	否	否		否	46	否	二级标准	A0 工艺	2925	2250	远期
		龙磨	208	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
		塘背屯	234	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期
		八鲁屯	276	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期
	兴坪社区	唐家村屯	350	否	否		能	27				1404	1080	接入镇区
校椅屯		385	否	否		能	30				1950	1500	接入镇区	
富足厂屯		510	否	否		能	39				2535	1950	接入镇区	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		兰村屯	655	否	否		能	50	是	一级标准	AAO 工艺	3354	2580	近期	
		芳村屯	440	否	否		能	34				2145	1650	接入镇区	
		街上屯	420	否	否		能	32				1521	1170	接入镇区	
		下苏屯	650	否	否		能	50	是	一级标准	AAO 工艺	3510	2700	近期	
	大瑶村	毛豆冲屯	113	否	否		否	9	9	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
		绿豆坪	205	否	否		否	16	16	否	二级标准	A0 工艺	819	630	远期
		兰厂屯	289	否	否		否	22	22	否	二级标准	A0 工艺	1482	1140	远期
		桂山冲	229	否	否		否	18	18	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期
		大瑶屯	153	否	否		否	12	12	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期
		黄豆坪	177	否	否		否	14	14	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期
		白面冲	81	否	否		否	6	6	否	二级标准	A0 工艺	390	300	远期
	新寨屯	186	否	否		否	14	14	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期	
	修仁镇	三诰村	三诰	1847	否	否		否	142	否	二级标准	A0 工艺	9282	7140	远期
马蹄			376	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1833	1410	远期	
东寺			309	是, 30 吨/天	是	A/0+人工湿地	否					1463		系统改造	
五里排			387	否	否		否	30	否	二级标准	A0 工艺	1931	1485	远期	
大合江			230	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期	
小合江			200	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	917	705	远期	
田厂			104	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期	
古楼			251	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1092	840	远期	
横水村		蔡家	132	否	否		能	10	10	否	二级标准	A0 工艺	605	465	接入镇区
		沉沙口	286	否	否		否	22	22	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期
	横水	397	是, 30 吨/天	是	A/0+人工湿地	否					1833		系统改造		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		江家	166	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	702	540	远期
		老县	1363	否	否		否	105	否	二级标准	A0 工艺	6533	5025	远期
		七里	380	否	否		否	29	否	二级标准	A0 工艺	1716	1320	远期
		石狗	123	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	683	525	远期
		苏山脚	310	否	否		否	24	否	二级标准	A0 工艺	1463	1125	远期
		小张家	166	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期
		杨家	223	否	否		否	17	否	二级标准	A0 工艺	1151	885	远期
		张家	472	否	否		否	36	否	二级标准	A0 工艺	2106	1620	远期
		曾家	338	否	否		否	26	否	二级标准	A0 工艺	1541	1185	远期
		小贝家	236	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	975	750	远期
		大贝家	333	否	否		否	26	否	二级标准	A0 工艺	1541	1185	远期
		樟回厂	417	否	否		否	32	否	二级标准	A0 工艺	1931	1485	远期
	建陵社 区	建中	1310	否	否		能	101	否	二级标准	A0 工艺	8678	6675	接入镇区
		建南	1660	否	否		能	127	否	二级标准	A0 工艺	12734	9795	接入镇区
		建北	1638	否	否		能	126	否	二级标准	A0 工艺	13455	10350	接入镇区
		建东	1693	否	否		能	130	否	二级标准	A0 工艺	14040	10800	接入镇区
		广丰	185	否	是		能					1053	810	系统改造
		吕村	294	否	是		能					1268	975	系统改造
		灶底	121	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	527	405	远期
		临江	561	否	否		能	43	否	二级标准	A0 工艺	3705	2850	接入镇区
古洞	210	否	是		能					1170	900	系统改造		
丰鱼井	153	否	是		能					800	615	系统改造		
菜园底	173	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	1268	975	远期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		旱头坪	231	否	是		能					1365	1050	系统改造	
		寨子坪	34	否	否		否	3	是	一级标准	AAO 工艺	176	135	近期	
	大榕村	桂岭	760	否	否		否	58	58	否	二级标准	AO 工艺	3315	2550	远期
		大榕屯	742	否	否		否	57	57	否	二级标准	AO 工艺	4797	3690	远期
		梧村	286	否	否		否	22	22	是	一级标准	AAO 工艺	1521	1170	近期
		三京	330	否	否		否	25	25	否	二级标准	AO 工艺	1638	1260	远期
		牛皮洞	136	否	否		否	10	10	否	二级标准	AO 工艺	624	480	远期
		里村	342	否	否		否	26	26	是	一级标准	AAO 工艺	1755	1350	近期
		柘村	1002	是, 50 吨/天	是	A/O+人工湿地	否						4992		系统改造
		甲岭	210	否	否		否	16	16	否	二级标准	AO 工艺	975	750	远期
	念村	念村	542	是, 40 吨/天	是	A/O+人工湿地	否						2730		系统改造
		刘家	407	否	否		否	31	31	是	一级标准	AAO 工艺	1989	1530	近期
		板纳	334	否	否		否	26	26	是	一级标准	AAO 工艺	1560	1200	近期
		东岭	577	否	否		否	44	44	是	一级标准	AAO 工艺	2672	2055	近期
		沈家	291	否	否		否	22	22	是	一级标准	AAO 工艺	1463	1125	近期
		大黄洞	320	否	否		否	25	25	是	一级标准	AAO 工艺	1463	1125	近期
		小黄洞	300	否	否		否	23	23	是	一级标准	AAO 工艺	1365	1050	近期
		东岸	358	否	否		否	27	27	是	一级标准	AAO 工艺	1755	1350	近期
		师位	310	否	否		否	24	24	是	一级标准	AAO 工艺	1560	1200	近期
		马蹄	119	否	否		否	9	9	是	一级标准	AAO 工艺	585	450	近期
婆村		349	否	否		否	27	27	是	一级标准	AAO 工艺	1658	1275	近期	
平村	平村屯	461	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否						2399		系统改造	
	田厂屯	290	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否						1268		系统改造	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
		塘湾屯	329	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					1619		系统改造	
		新田屯	89	否	否		否	7	是	一级标准	AAO 工艺	429	330	近期	
		卜崇屯	234	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否						1034		系统改造
		底洞屯	60	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否						234		系统改造
	福旺村	上卜头	115	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	605	465	近期	
		中卜头	128	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	683	525	近期	
		下卜头	193	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	839	645	近期	
		以然厂	219	否	否		否	17	否	二级标准	AO 工艺	1190	915	远期	
		大寨	242	否	否		否	19	是	一级标准	AAO 工艺	1092	840	近期	
		以瓮	144	否	否		否	11	否	二级标准	AO 工艺	722	555	远期	
		三排冲	38	否	否		否	3	是	三级标准	三格化粪池	195	150	近期	
		大巷	70	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	273	210	远期	
		六达	83	否	否		否	6	否	二级标准	AO 工艺	371	285	远期	
		六马	150	否	否		否	12	否	二级标准	AO 工艺	780	600	远期	
		彭家	136	否	否		否	10	否	二级标准	AO 工艺	585	450	远期	
		福旺	111	否	否		否	9	否	二级标准	AO 工艺	566	435	远期	
		乱石	119	否	否		否	9	否	二级标准	AO 工艺	663	510	远期	
		麻厂	213	否	否		否	16	是	一级标准	AAO 工艺	1151	885	近期	
		灯盏坪	199	否	否		否	15	否	二级标准	AO 工艺	956	735	远期	
		张家	172	否	否		否	13	是	一级标准	AAO 工艺	839	645	近期	
三塘河	126	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	585	450	近期			
四育村	新村	197	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	975	750	近期		
	塘尾	184	否	否		否	14	是	一级标准	AAO 工艺	897	690	近期		

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		板等	218	否	否		否	17	是	一级标准	AAO 工艺	1034	795	近期
		内贺	363	是, 30 吨/天	是	A/O+人工湿地	否					1931		系统改造
		石干	585	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					2906		系统改造
		以烈	243	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					1424		系统改造
		寺村	522	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					2711		系统改造
		以弄	319	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					1755		系统改造
	木山村	沟根屯	314	否	否		否	24	是	一级标准	AAO 工艺	1521	1170	近期
		东风屯	290	否	否		否	22	否	二级标准	AO 工艺	1482	1140	远期
		谢家屯	153	否	否		否	12	否	二级标准	AO 工艺	741	570	远期
		小山屯	328	否	否		否	25	否	二级标准	AO 工艺	1775	1365	远期
		前良屯	321	否	否		否	25	否	二级标准	AO 工艺	1775	1365	远期
		办村屯	196	否	否		否	15	是	一级标准	AAO 工艺	975	750	近期
		良洞屯	307	否	否		否	24	是	一级标准	AAO 工艺	1560	1200	近期
		下沙屯	267	否	否		否	21	是	一级标准	AAO 工艺	1229	945	近期
		龙塘屯	385	否	否		否	30	是	一级标准	AAO 工艺	1814	1395	近期
		木山屯	276	是, 40 吨/天	是	A/O+人工湿地	否					1287		系统改造
	塔石村	甘洋	316	否	否		否	24	是	一级标准	AAO 工艺	1482	1140	近期
		塔石	588	否	否		否	45	是	一级标准	AAO 工艺	2828	2175	近期
		大见	493	否	否		否	38	是	一级标准	AAO 工艺	2243	1725	近期
		叭喇	359	否	否		否	28	是	一级标准	AAO 工艺	1755	1350	近期
		大地以	219	是, 30 吨/天	是	A/A/O+人工湿地	否					1014		系统改造
小地以		392	否	否		否	30	否	二级标准	AO 工艺	1872	1440	远期	
洲村		931	否	否		否	72	是	一级标准	AAO 工艺	4368	3360	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水处理厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注	
蒲芦乡	社区	蒲芦街队	144	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	800	615	远期	
		蒲芦村队	239	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1229	945	远期	
		古勇	137	是, 20 吨/天	3.0km	A/A/O + 紫外线消毒	否						741		系统改造
		高田山	111	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	585	450	远期	
		羊厄	151	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	858	660	远期	
		邱家	59	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	293	225	远期	
		白崖山	66	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	332	255	远期	
		六蒙	209	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1131	870	远期	
		板共	77	否	否		否	6	是	一级标准	AAO 工艺	371	285	近期	
		小河	89	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期	
		纳磨朝	71	否	否		否	5	否	二级标准	A0 工艺	351	270	远期	
		新田	276	否	否		否	21	是	一级标准	AAO 工艺	1131	870	近期	
	万全	东岐岭	166	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	995	765	远期	
		白土	192	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1014	780	远期	
		榜冲	81	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期	
		马告	52	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期	
		小江	78	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期	
		横排路	132	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	722	555	远期	
		尖石山	44	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	195	150	远期	
	万福	桃树脚	90	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期	
木根屯		67	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	351	270	远期		
		孟家屯	58	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		塘村屯	119	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	644	495	远期
		黄泥路	121	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		周田口	101	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期
		周田屯	111	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		百家排屯	58	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期
	黎村	牛白	130	否	否		否	10	是	一级标准	AAO 工艺	741	570	近期
		电厂	139	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	722	555	远期
		六万冲	25	否	否		否	2	否	二级标准	A0 工艺	117	90	远期
		平滩	78	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	429	330	远期
		油榨头	76	否	否		否	6	是	一级标准	AAO 工艺	468	360	近期
		上黎村	100	否	否		否	8	是	一级标准	AAO 工艺	507	390	近期
		下黎村	63	否	否		否	5	是	一级标准	AAO 工艺	390	300	近期
		田头	103	否	否		否	8	是	一级标准	AAO 工艺	624	480	近期
		王村	210	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1131	870	远期
		大関	241	否	否		否	19	否	二级标准	A0 工艺	1424	1095	远期
	塘村	131	是, 用户型分散式	1.8km	A/O+人工湿地	否						722		系统改造
	甲板	上甲板屯	249	否	否		否	19	是	一级标准	AAO 工艺	1307	1005	近期
		红冲屯	84	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	410	315	远期
		孟公屯	57	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	293	225	远期
新安		117	否	否		否	9	是	一级标准	AAO 工艺	624	480	近期	
三定		132	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	644	495	远期	
弓背冲		153	否	否		否	12	是	一级标准	AAO 工艺	897	690	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
		矮岭新村	152	否	否		否	12	否	二级标准	A0 工艺	624	480	远期
		下甲板	229	是, 用户型分散式	1.5km	A/A/O+人工湿地	否					1287		系统改造
		卢家	36	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期
		汤家	55	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	351	270	远期
	福文	小龙引	106	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期
		六坳	304	否	否		否	23	否	二级标准	A0 工艺	1385	1065	远期
		纳兑	279	否	否		否	21	否	二级标准	A0 工艺	1385	1065	远期
		六步冲	235	否	否		否	18	否	二级标准	A0 工艺	1209	930	远期
		大西道	146	否	否		否	11	否	二级标准	A0 工艺	800	615	远期
		小西道	135	否	否		否	10	否	二级标准	A0 工艺	780	600	远期
		龙窝	106	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期
		蒲扇岭	122	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	605	465	远期
		六羊	102	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	566	435	远期
		西牛	207	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	936	720	远期
	古立	瓦厂	106	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
		中古立	48	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	273	210	远期
		下古立	53	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	312	240	远期
		牛角湾	88	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期
		木代口	64	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	293	225	远期
上木代		74	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	312	240	远期	
下木代		63	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	332	255	远期	
车甸		82	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	390	300	远期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	总人口数	是否已建污水设施	是否已建污水管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模 m ³ /d	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度 (m)	入户管长度 (m)	备注
	桥乐	桥乐屯	209	否	否		否	16	否	二级标准	A0 工艺	1112	855	远期
		寨蒙屯	107	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	663	510	远期
		三色屯	199	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1170	900	远期
		荒田屯	56	否	否		否	4	否	三级标准	三格化粪池	273	210	远期
		新村屯	92	否	否		否	7	否	二级标准	A0 工艺	488	375	远期
	下龙	黄瑶顺屯	102	否	否		否	8	否	二级标准	A0 工艺	507	390	远期
		长洞屯	192	否	否		否	15	否	二级标准	A0 工艺	1287	990	远期
		龙塘屯	112	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	449	345	远期
		六高屯	78	否	否		否	6	否	二级标准	A0 工艺	234	180	远期
		宝塔屯	64	否	否		否	5	否	三级标准	三格化粪池	254	195	远期
		蔡家屯	33	否	否		否	3	否	三级标准	三格化粪池	137	105	远期
		下龙屯	258	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1346	1035	远期
		古等屯	112	否	否		否	9	否	二级标准	A0 工艺	468	360	远期
		波兴屯	168	否	否		否	13	否	二级标准	A0 工艺	878	675	远期
九扒屯	264	否	否		否	20	否	二级标准	A0 工艺	1365	1050	远期		

附表 4：近期建设村寨一览表

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注
东昌镇	安静村	大德	141	603	否	否		否	46	19.45	是	一级标准	AAO 工艺	2750	2115	100.5	120	近期
		龙颈	73	301	否	否		否	23	9.71	是	一级标准	AAO 工艺	1424	1095	52.0	62	近期
		下板弄	26	114	否	否		否	9	3.68	是	一级标准	AAO 工艺	507	390	18.5	22	近期
		上板弄	63	275	否	否		否	21	8.87	是	一级标准	AAO 工艺	1229	945	44.9	54	近期
		山南	75	314	否	否		否	24	10.13	是	一级标准	AAO 工艺	1463	1125	53.4	64	近期
	盘瑶村	龙盘	78	307	否	否		否	24	11.79	是	一级标准	AAO 工艺	1521	1170	55.6	67	近期
		东瓦	53	210	否	否		否	16	6.77	是	一级标准	AAO 工艺	1034	795	37.8	45	近期
	栗木社区	延宾	91	371	否	否		否	28	11.97	是	一级标准	AAO 工艺	1775	1365	64.8	77	近期
		叶家	45	179	否	否		否	14	5.77	是	一级标准	AAO 工艺	878	675	32.1	38	近期
		庆盘	98	383	否	否		否	29	12.35	是	一级标准	AAO 工艺	1911	1470	69.8	82	近期
		新村	110	446	否	否		否	34	14.39	是	一级标准	AAO 工艺	2145	1650	78.4	93	近期
		伍家山	31	122	否	否		否	9	3.94	是	一级标准	AAO 工艺	605	465	22.1	26	近期
		老寨	30	125	否	否		否	10	4.03	是	一级标准	AAO 工艺	585	450	21.4	25	近期
		龙合	52	230	否	否		否	18	7.42	是	一级标准	AAO 工艺	1014	780	37.1	44	近期
		小马蹄	49	202	否	否		否	16	6.52	是	一级标准	AAO 工艺	956	735	34.9	41	近期
		古调	37	153	否	否		否	12	4.94	是	一级标准	AAO 工艺	722	555	26.4	31	近期
		过水塘	27	124	否	否		否	10	4.00	是	一级标准	AAO 工艺	527	405	19.2	23	近期
		大马蹄	29	111	否	否		否	9	3.58	是	一级标准	AAO 工艺	566	435	20.7	24	近期
		东阳村	荷苞洲	27	106	否	否		否	8	4.07	是	一级标准	AAO 工艺	527	405	19.2	23
	扒齿		82	331	否	否		否	25	12.71	是	一级标准	AAO 工艺	1599	1230	58.4	71	近期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注
大塘镇	花岗	同古	33	128	否	否		否	10	4.92	是	一级标准	AAO工艺	644	495	23.5	28	近期
		门楼	16	55	否	否		否	4	2.11	是	一级标准	AAO工艺	312	240	11.4	14	近期
		小架马	13	47	否	否		否	4	1.00	是	一级标准	AAO工艺	254	195	9.3	10	近期
		那洞	13	45	否	否		否	3	1.00	是	一级标准	AAO工艺	254	195	9.3	10	近期
	苏结	六秀	24	88	否	否		否	7	3.38	是	一级标准	AAO工艺	468	360	17.1	20	近期
	西隆	西牛大村	142	519	否	否		否	40	19.93	是	一级标准	AAO工艺	2769	2130	101.2	121	近期
		西年小村	76	258	否	否		否	20	9.91	是	一级标准	AAO工艺	1482	1140	54.2	64	近期
	兰洞	大兰洞	161	559	否	否		否	43	21.47	是	一级标准	AAO工艺	3140	2415	114.7	136	近期
荔城镇	沙桐	张家湾屯	98	32	否	否		能	2		是	一级标准	AAO工艺	1911	1470	69.8	70	近期
	沙街	鸳鸯屯	99	370	否	否		否	28	14.21	是	一级标准	AAO工艺	1931	1485	70.5	85	近期
		上洋洞屯	95	300	否	否		否	23	11.52	是	一级标准	AAO工艺	1853	1425	67.7	79	近期
	金雷村	上金雷屯	165	650	否	否		否	50	24.96	是	一级标准	AAO工艺	3218	2475	117.6	143	近期
		上渡尾屯	43	175	否	否		否	13	6.72	是	一级标准	AAO工艺	839	645	30.6	37	近期
		下渡尾屯	45	170	否	否		否	13	6.53	是	一级标准	AAO工艺	878	675	32.1	39	近期
茶城乡	坪社村	坪社	91	352	否	否		否	27	13.52	是	一级标准	AAO工艺	1775	1365	64.8	78	近期
	屯留村	屯留	135	553	否	否		否	42	21.24	是	一级标准	AAO工艺	2633	2025	96.2	117	近期
青山镇	永镇村	双排塘	120	482	否	否		否	37	18.51	是	一级标准	AAO工艺	2340	1800	85.5	104	近期
	永华村	牛头屯	48	170	否	否		否	13	6.53	是	一级标准	AAO工艺	936	720	34.2	41	近期
		潭头屯	90	388	否	否		否	30	14.90	是	一级标准	AAO工艺	1755	1350	64.1	79	近期
		料潭屯	195	860	否	否		否	66	33.02	是	一级标准	AAO工艺	3803	2925	138.9	172	近期
	青云村	龙头山屯	158	618	否	否		否	47	23.73	是	一级标准	AAO工艺	3081	2370	112.6	136	近期
		石膏屯	158	640	否	否		否	49	24.58	是	一级标准	AAO工艺	3081	2370	112.6	137	近期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注	
		水瓜洲	152	585	否	否		否	45	22.46	是	一级标准	AAO 工艺	2964	2280	108.3	131	近期	
		黄家厂	280	1075	否	否		否	83	41.28	是	一级标准	AAO 工艺	5460	4200	199.5	241	近期	
		龙江屯	186	668	否	否		否	51	25.65	是	一级标准	AAO 工艺	3627	2790	132.5	158	近期	
	大明村	黄泥屯	256	868	否	否		否	67	33.33	是	一级标准	AAO 工艺	4992	3840	182.4	216	近期	
		石山屯	80	262	否	否		否	20	10.06	是	一级标准	AAO 工艺	1560	1200	57.0	67	近期	
		老坝口	40	146	否	否		否	11	5.61	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	28.5	34	近期	
		余家厂	33	108	否	否		否	8	4.15	是	一级标准	AAO 工艺	644	495	23.5	28	近期	
		全家屯	49	156	否	否		否	12	5.99	是	一级标准	AAO 工艺	956	735	34.9	41	近期	
		满洞村	崩山屯	141	608	否	否		否	47	23.35	是	一级标准	AAO 工艺	2750	2115	100.5	124	近期
	满洞村	满洞屯	102	452	否	否		否	35	17.36	是	一级标准	AAO 工艺	1989	1530	72.7	90	近期	
	满洞村	上下古办	53	208	否	否		否	16	7.99	是	一级标准	AAO 工艺	1034	795	37.8	46	近期	
	满洞村	堆村屯	57	278	否	否		否	21	10.68	是	一级标准	AAO 工艺	1112	855	40.6	51	近期	
	满洞村	叶家	45	131	否	否		否	10	5.03	是	一级标准	AAO 工艺	878	675	32.1	37	近期	
	满洞村	新河口	48	184	否	否		否	14	7.07	是	一级标准	AAO 工艺	936	720	34.2	41	近期	
	三联村	大腊屯	153	590	否	否		否	45	22.66	是	一级标准	AAO 工艺	2984	2295	109.0	132	近期	
		白虎头	38	200	否	否		否	15	7.68	是	一级标准	AAO 工艺	741	570	27.1	35	近期	
		杨家屯	80	350	否	否		否	27	13.44	是	一级标准	AAO 工艺	1560	1200	57.0	70	近期	
		矮山屯	42	187	否	否		否	14	7.18	是	一级标准	AAO 工艺	819	630	29.9	37	近期	
		小村	42	210	否	否		否	16	8.06	是	一级标准	AAO 工艺	819	630	29.9	38	近期	
	杜莫镇	金鸡村	金鸡屯	19	118				否	9	4.53	是	一级标准	AAO 工艺	371	285	13.5	18	近期
		榕洞村	田尾屯	62	265				否	20	10.18	是	一级标准	AAO 工艺	1209	930	44.2	54	近期
下樟村		三山屯	75	265				否	20	10.18	是	一级标准	AAO 工艺	1463	1125	53.4	64	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注
		大张村屯	110	449				否	34	17.24	是	一级标准	AAO工艺	2145	1650	78.4	96	近期
花篁镇	福灵村	舒家屯	20	78	否	否		否	6	3.00	是	一级标准	AAO工艺	390	300	14.3	17	近期
		邓家屯	35	125	否	否		否	10	4.80	是	一级标准	AAO工艺	683	525	24.9	30	近期
		魏家屯	56	200	否	否		否	15	7.68	是	一级标准	AAO工艺	1092	840	39.9	48	近期
		新高洞	75	30	否	否		否	2	1.15	是	一级标准	AAO工艺	1463	1125	53.4	55	近期
		老高洞	122	426	否	否		否	33	16.36	是	一级标准	AAO工艺	2379	1830	86.9	103	近期
		古福屯	125	440	否	否		否	34	16.90	是	一级标准	AAO工艺	2438	1875	89.1	106	近期
		白滩屯	137	437	否	否		否	34	16.78	是	一级标准	AAO工艺	2672	2055	97.6	114	近期
		油榨屯	70	302	否	否		否	23	11.60	是	一级标准	AAO工艺	1365	1050	49.9	61	近期
		以登屯	56	297	否	否		否	23	11.40	是	一级标准	AAO工艺	1092	840	39.9	51	近期
	南源村	坳背	42	176	否	否		否	14	6.76	是	一级标准	AAO工艺	819	630	29.9	37	近期
		杨家冲	26	94	否	否		否	7	3.61	是	一级标准	AAO工艺	507	390	18.5	22	近期
		应用冲	30	150	否	否		否	12	5.76	是	一级标准	AAO工艺	585	450	21.4	27	近期
		莫一庙	64	235	否	否		否	18	9.02	是	一级标准	AAO工艺	1248	960	45.6	55	近期
		东应	20	190	否	否		否	15	7.30	是	一级标准	AAO工艺	390	300	14.3	22	近期
		南花山	53	207	否	否		否	16	7.95	是	一级标准	AAO工艺	1034	795	37.8	46	近期
		大定山	21	102	否	否		否	8	3.92	是	一级标准	AAO工艺	410	315	15.0	19	近期
		上南源	71	356	否	否		否	27	13.67	是	一级标准	AAO工艺	1385	1065	50.6	64	近期
		烂草冲	17	85	否	否		否	7	3.26	是	一级标准	AAO工艺	332	255	12.1	15	近期
		下南源	82	360	否	否		否	28	13.82	是	一级标准	AAO工艺	1599	1230	58.4	72	近期
高宅	32	121	否	否		否	9	4.65	是	一级标准	AAO工艺	624	480	22.8	27	近期		
大江村	洪头	56	113	否	否		否	9	4.34	是	一级标准	AAO工艺	1092	840	39.9	44	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注	
		烂泥冲	33	125	否	否		否	10	4.80	是	一级标准	AAO 工艺	644	495	23.5	28	近期	
		卜洞屯	32	114	否	否		否	9	4.38	是	一级标准	AAO 工艺	624	480	22.8	27	近期	
		大碑屯	45	164	否	否		否	13	6.30	是	一级标准	AAO 工艺	878	675	32.1	38	近期	
		高车屯	65	217	否	否		否	17	8.33	是	一级标准	AAO 工艺	1268	975	46.3	55	近期	
		建筑屯	49	180	否	否		否	14	6.91	是	一级标准	AAO 工艺	956	735	34.9	42	近期	
		岭背屯	109	452	否	否		否	35	17.36	是	一级标准	AAO 工艺	2126	1635	77.7	95	近期	
		蚂蝗山塘贡屯	35	94	否	否		否	7	3.61	是	一级标准	AAO 工艺	683	525	24.9	29	近期	
		大江	117	453	否	否		否	35	17.40	是	一级标准	AAO 工艺	2282	1755	83.4	101	近期	
		笔架山	20	73	否	否		否	6	2.80	是	一级标准	AAO 工艺	390	300	14.3	17	近期	
	相仕村	相仕屯	251	946	否	否		否	73	36.33	是	一级标准	AAO 工艺	4895	3765	178.8	215	近期	
	大安村	月洞	37	129	否	否		否	10	4.95	是	一级标准	AAO 工艺	722	555	26.4	31	近期	
		古墩坪	26	80	否	否		否	6	3.07	是	一级标准	AAO 工艺	507	390	18.5	22	近期	
		力木山	71	252	否	否		否	19	9.68	是	一级标准	AAO 工艺	1385	1065	50.6	60	近期	
		铁厂	19	65	否	否		否	5	2.50	是	一级标准	AAO 工艺	371	285	13.5	16	近期	
		上普陀	51	165	否	否		否	13	6.34	是	一级标准	AAO 工艺	995	765	36.3	43	近期	
		下普陀	51	165	否	否		否	13	6.34	是	一级标准	AAO 工艺	995	765	36.3	43	近期	
	龙怀乡	三河村	东里大村	96	366	否	否		否	28	14.05	是	一级标准	AAO 工艺	1872	1440	68.4	82	近期
			白山脚	29	107	否	否		否	8	4.11	是	一级标准	AAO 工艺	566	435	20.7	25	近期
德庆村		白卓	43	177	否	否		否	14	6.80	是	一级标准	AAO 工艺	839	645	30.6	37	近期	
		上双	76	283	否	否		否	22	10.87	是	一级标准	AAO 工艺	1482	1140	54.2	65	近期	
新安社区		大塘角	38	159	否	否		否	12	6.11	是	一级标准	AAO 工艺	741	570	27.1	33	近期	
东坪村		黄家屯	68	244	否	否		否	19	9.37	是	一级标准	AAO 工艺	1326	1020	48.5	58	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注	
马岭镇	德安	佛子	158	700	否	否		否	54	26.88	是	一级标准	AAO 工艺	3081	2370	112.6	139	近期	
	地狮村	地狮屯	86	420	否	否		否	32	16.13	是	一级标准	AAO 工艺	1677	1290	61.3	77	近期	
	广安	以甲		234	961	否	否		否	74	36.90	是	一级标准	AAO 工艺	4563	3510	166.7	204	近期
		大绿水		230	930	否	否		否	71	35.71	是	一级标准	AAO 工艺	4485	3450	163.9	200	近期
		新黎村		101	392	否	否		否	30	15.05	是	一级标准	AAO 工艺	1970	1515	72.0	87	近期
		龙牙		251	1005	否	否		否	77	38.59	是	一级标准	AAO 工艺	4895	3765	178.8	217	近期
		张家		39	151	否	否		否	12	5.80	是	一级标准	AAO 工艺	761	585	27.8	34	近期
		中绿水		95	388	否	否		否	30	14.90	是	一级标准	AAO 工艺	1853	1425	67.7	83	近期
		桥头		100	345	否	否		否	26	13.25	是	一级标准	AAO 工艺	1950	1500	71.3	84	近期
	马岭社区	鱼汕	145	487	否	否		否	37	18.70	是	一级标准	AAO 工艺	2828	2175	103.3	122	近期	
文华	弯道	43	175	否	否		否	13	6.72	是	一级标准	AAO 工艺	839	645	30.6	37	近期		
双江镇	保安	妙花	210	850	否	否		否	65	32.64	是	一级标准	AAO 工艺	4095	3150	149.6	182	近期	
		娄山	82	420	否	否		否	32	16.13	是	一级标准	AAO 工艺	1599	1230	58.4	75	近期	
		龙塘	57	256	否	否		否	20	9.83	是	一级标准	AAO 工艺	1112	855	40.6	50	近期	
		龙头寨	40	190	否	否		否	15	7.30	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	28.5	36	近期	
		户斗	40	170	否	否		否	13	6.53	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	28.5	35	近期	
		大厄厂	40	160	否	否		否	12	6.14	是	一级标准	AAO 工艺	780	600	28.5	35	近期	
		流渡	16	65	否	否		否	5	2.50	是	一级标准	AAO 工艺	312	240	11.4	14	近期	
	官相	古西	207	692	否	否		否	53	26.57	是	一级标准	AAO 工艺	4037	3105	147.5	174	近期	
	龙坪村	龙坪	30	190	否	否		否	15	7.30	是	一级标准	AAO 工艺	585	450	21.4	29	近期	
新坪镇	双和村	鲁坳屯	114	425	否	否		否	33	16.32	是	一级标准	AAO 工艺	2223	1710	81.2	98	近期	
	安民村	叶家厂屯	48	186	否	否		否	14	7.14	是	一级标准	AAO 工艺	936	720	34.2	41	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注
	桂东村	下桂山屯	148	547	否	否		否	42	21.00	是	一级标准	AAO工艺	2886	2220	105.5	126	近期
	兴坪社区	兰村屯	172	655	否	否		能			是	一级标准	AAO工艺	3354	2580	122.6	123	近期
		下苏屯	180	650	否	否		能			是	一级标准	AAO工艺	3510	2700	128.3	128	近期
修仁镇	建陵社区	寨子坪	9	34	否	否		否	3	1.00	是	一级标准	AAO工艺	176	135	6.4	7	近期
	大榕村	梧村	78	286	否	否		否	22	10.98	是	一级标准	AAO工艺	1521	1170	55.6	67	近期
		里村	90	342	否	否		否	26	13.13	是	一级标准	AAO工艺	1755	1350	64.1	77	近期
	念村	刘家	102	407	否	否		否	31	15.63	是	一级标准	AAO工艺	1989	1530	72.7	88	近期
		板纳	80	334	否	否		否	26	12.83	是	一级标准	AAO工艺	1560	1200	57.0	70	近期
		东岭	137	577	否	否		否	44	22.16	是	一级标准	AAO工艺	2672	2055	97.6	120	近期
		沈家	75	291	否	否		否	22	11.17	是	一级标准	AAO工艺	1463	1125	53.4	65	近期
		大黄洞	75	320	否	否		否	25	12.29	是	一级标准	AAO工艺	1463	1125	53.4	66	近期
		小黄洞	70	300	否	否		否	23	11.52	是	一级标准	AAO工艺	1365	1050	49.9	61	近期
		东岸	90	358	否	否		否	27	13.75	是	一级标准	AAO工艺	1755	1350	64.1	78	近期
		师位	80	310	否	否		否	24	11.90	是	一级标准	AAO工艺	1560	1200	57.0	69	近期
		马蹄	30	119	否	否		否	9	4.57	是	一级标准	AAO工艺	585	450	21.4	26	近期
		婆村	85	349	否	否		否	27	13.40	是	一级标准	AAO工艺	1658	1275	60.6	74	近期
	平村	新田屯	22	89	否	否		否	7	3.42	是	一级标准	AAO工艺	429	330	15.7	19	近期
	福旺村	上卜头	31	115	否	否		否	9	4.42	是	一级标准	AAO工艺	605	465	22.1	27	近期
		中卜头	35	128	否	否		否	10	4.92	是	一级标准	AAO工艺	683	525	24.9	30	近期
		下卜头	43	193	否	否		否	15	7.41	是	一级标准	AAO工艺	839	645	30.6	38	近期
大寨		56	242	否	否		否	19	9.29	是	一级标准	AAO工艺	1092	840	39.9	49	近期	
三排冲		10	38	否	否		否	3	1.00	是	三级标准	三格化粪池	195	150	7.1	8	近期	

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注
		麻厂	59	213	否	否		否	16	8.18	是	一级标准	AAO工艺	1151	885	42.0	50	近期
		张家	43	172	否	否		否	13	6.60	是	一级标准	AAO工艺	839	645	30.6	37	近期
		三塘河	30	126	否	否		否	10	4.84	是	一级标准	AAO工艺	585	450	21.4	26	近期
	四育村	新村	50	197	否	否		否	15	7.56	是	一级标准	AAO工艺	975	750	35.6	43	近期
		塘尾	46	184	否	否		否	14	7.07	是	一级标准	AAO工艺	897	690	32.8	40	近期
		板等	53	218	否	否		否	17	8.37	是	一级标准	AAO工艺	1034	795	37.8	46	近期
	木山村	沟根屯	78	314	否	否		否	24	12.06	是	一级标准	AAO工艺	1521	1170	55.6	68	近期
		办村屯	50	196	否	否		否	15	7.53	是	一级标准	AAO工艺	975	750	35.6	43	近期
		良洞屯	80	307	否	否		否	24	11.79	是	一级标准	AAO工艺	1560	1200	57.0	69	近期
		下沙屯	63	267	否	否		否	21	10.25	是	一级标准	AAO工艺	1229	945	44.9	55	近期
		龙塘屯	93	385	否	否		否	30	14.78	是	一级标准	AAO工艺	1814	1395	66.3	81	近期
	塔石村	甘洋	76	316	否	否		否	24	12.13	是	一级标准	AAO工艺	1482	1140	54.2	66	近期
		塔石	145	588	否	否		否	45	22.58	是	一级标准	AAO工艺	2828	2175	103.3	126	近期
		大见	115	493	否	否		否	38	18.93	是	一级标准	AAO工艺	2243	1725	81.9	101	近期
		叭喇	90	359	否	否		否	28	13.79	是	一级标准	AAO工艺	1755	1350	64.1	78	近期
		洲村	224	931	否	否		否	72	35.75	是	一级标准	AAO工艺	4368	3360	159.6	195	近期
	蒲芦乡	社区	板共	19	77	否	否		否	6	2.96	是	一级标准	AAO工艺	371	285	13.5	16
新田			58	276	否	否		否	21	10.60	是	一级标准	AAO工艺	1131	870	41.3	52	近期
黎村		牛白	38	130	否	否		否	10	4.99	是	一级标准	AAO工艺	741	570	27.1	32	近期
		油榨头	24	76	否	否		否	6	2.92	是	一级标准	AAO工艺	468	360	17.1	20	近期
		上黎村	26	100	否	否		否	8	3.84	是	一级标准	AAO工艺	507	390	18.5	22	近期
		下黎村	20	63	否	否		否	5	2.42	是	一级标准	AAO工艺	390	300	14.3	17	近期

乡镇名称	行政村名称	自然村寨名称	户数	总人口数(人)	是否已建污水处理设施	是否已建污水收集管网	现状污水站采用工艺	能否接入乡镇污水厂	处理规模m ³ /d	厂区投资(万元)	是否在水源地保护区范围	排放标准	推荐工艺	主管长度	入户管长度	管道投资	厂网合计(万元)	备注
		田头	32	103	否	否		否	8	3.96	是	一级标准	AAO 工艺	624	480	22.8	27	近期
	甲板	上甲板屯	67	249	否	否		否	19	9.56	是	一级标准	AAO 工艺	1307	1005	47.7	57	近期
		新安	32	117	否	否		否	9	4.49	是	一级标准	AAO 工艺	624	480	22.8	27	近期
		弓背冲	46	153	否	否		否	12	5.88	是	一级标准	AAO 工艺	897	690	32.8	39	近期

附表五 相关意见修改表

项目名称	荔浦市农村污水治理专项规划	
序号	意见	回复
1	根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》修改完善《规划》文本和说明书	已修改完善
2	进一步核实近远期目标	近期目标由完成 123 个村屯增加至完成 178 个自然村庄污水治理任务,并对现有 48 个已建污水处理系统提升改造;完成荔浦市 834 个自然村庄污水治理任务。
3	核实污水处理排放标准及排放去向,优化敏感区域的污水处理工艺	已复核对水源地保护区等敏感区域的处理工艺及排放标准。
4	核实和细化工程投资	已复核细化
5	补充说明已建成污水处理设施存在的问题及升级改造规划	已补充
6	根据专家其他意见修改完善	已修改完善